

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๑๓๖,๒๕๙.๕๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕(ก), (ข)
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๔ นายพงษ์ธร สุตาชู
 - ๖.๕ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


งบประมาณประจำปี 2563


ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)
 ราคากลางเมื่อ กรกฎาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	1,123,459.56	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	12,800.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,136,259.56	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		1,136,259.56	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยห้าสิบบาทห้าสิบลบาทหกสตางค์)			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 1970/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพงศธร สุตาชู)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายฉัตรรัตน์ เดชเทพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 9 แผ่น

ราคากลางเมื่อ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าง่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	861,614.82	1.3039	1,123,459.56	
2	กลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตารางาง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
				1,123,459.56	
				1,123,459.56	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทห้าสิบกสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 1970/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงศธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายฉัตรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ **เทศบาลเมืองเขลางค์นคร**

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 9.00 เมตร ความยาว 20.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 1 แผ่น


ราคากลางเมื่อ กรกฎาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	11,988.00	1.07	12,827.16	
				12,827.16	
				12,800.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 1970/2563 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ลงชื่อ


(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ

ลงชื่อ


(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


กรรมการ

ลงชื่อ


(นายพงษ์ธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเสนาณรงค์

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ครุภัณฑ์		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
สรุปส่วนที่ 1 ดำเนินงานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		361,934.01		100,419.00	462,353.01	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		245,215.54		101,904.79	347,120.33	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ติบเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		12,607.52		4,290.00	16,897.52	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		27,367.96		7,876.00	35,243.96	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							861,614.82	
กลุ่มงานที่ 2									
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
กลุ่มงานที่ 3									
3.1	งานภูมิทัศน์								
3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานต้นทุน				647,125.03		214,489.79	861,614.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงษ์ธร สุตาขู)

นายกไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายถาวร อินทยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการสร้างศาลาแม่ประกอประสงคคอมกริเสริมเหล็ก
 ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	43.20	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,400.00	5,400.00	
	1.1.3 งานวัสดุรองกนฐานราก	1.35	ลบ.ม.	280.00	378.00	91.00	122.85	500.85	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกนฐานราก	1.35	ลบ.ม.	1,738.32	2,346.73	398.00	537.30	2,884.03	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	132.60	ตร.ม.	-	-	133.00	17,635.80	17,635.80	
	- ไม้โซทำแบบ (ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	92.82	ลบ.ฟ.	401.87	37,301.57	-	-	37,301.57	
	- ไม้ตรา (ใช้ 30% ของไม้โซทำแบบ)	27.85	ลบ.ฟ.	401.87	11,190.47	-	-	11,190.47	
	- ตะปู	33.15	กก.	39.25	1,301.13	-	-	1,301.13	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.228	ตัน	26,891.53	6,131.26	4,100.00	934.80	7,066.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	0.084	ตัน	25,796.60	2,166.91	4,100.00	344.40	2,511.31	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 15 มม.	0.120	ตัน	24,809.72	2,977.16	3,300.00	396.00	3,373.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 19 มม.	0.089	ตัน	26,873.83	2,391.77	3,300.00	293.70	2,685.47	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 DB 12 มม.	0.987	ตัน	24,151.12	23,837.15	3,300.00	3,257.10	27,094.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD40 DB 16 มม.	0.809	ตัน	24,263.83	19,629.43	3,300.00	2,669.70	22,299.13	
	- ลวดผูกเหล็ก	57.93	กก.	32.71	1,894.72	-	-	1,894.72	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	236.00	ตร.ม.	32.00	7,552.00	5.00	1,180.00	8,732.00	
	รวมยอดยกไป				119,098.30		32,771.65	151,869.95	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์) ประธานกรรมการ
 ปลัดเทศบาล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายถาวร อินทยศ) กรรมการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายณิพนธ์ ปัญญา) กรรมการ
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสองคมนคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกัลยากลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกัลยาราช อำเภอมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
1.1.7	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c 240 ksc.	43.10	ลบ.ม.	1,850.47		391.00		16,852.10	
1.1.8	งานทรายรื้อน้ำอัดนม	72.00	ลบ.ม.	280.37		99.00		7,128.00	
1.1.10	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 3 นิ้ว ทน 2.3 มม. (29.46 กก./ทอน)	479.60	กก.	35.98		10.00		4,796.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2 นิ้ว ทน 2.3 มม. (18.78 กก./ทอน)	604.15	กก.	37.91		10.00		6,041.50	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1½ นิ้ว ทน 2.3 มม. (14.97 กก./ทอน)	226.94	กก.	37.80		10.00		2,269.40	
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 2 มม. ขนาด 38x38 มม. (12.90 กก./ทอน)	80.75	กก.	27.31		10.00		807.50	
	- ท่อเหล็กกลางรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทน 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม. (36.84 กก./ทอน)	1,341.54	กก.	37.87		10.00		13,415.40	
	- เหล็กตัวซี ทน 2.3 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (23.5 กก./ทอน)	493.50	กก.	31.59		10.00		4,935.00	
	- เหล็กตัวซี ทน 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (21 กก./ทอน)	269.43	กก.	26.01		10.00		2,694.30	
	- Sag Rod SR24 DB 12 mm. (8.88 กก./ทอน)	34.00	กก.	24.15		10.00		340.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x250x10 มม.	24.00	แผ่น	180.00				-	
	- J - Bolt Ø 15 มม.	48.00	ชุด	105.00				-	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างคานเหล็ก	239.09	ตร.ม.	35.00		35.00		8,368.15	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							361,934.01	
								100,419.00	
								462,353.01	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายทวิช น. ดุยเด็มวงศ์) ประธานกรรมการ
ปลัดเทศบาล (นายพงศธร สุตาชู) กรรมการ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายถาวร อินทิยัต) กรรมการ
ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการและเลขานุการ
(นายสิริพัฒน์ เดชะเทพ) นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ (นายนิพนธ์ บัญญา) กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญนคร
 บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
1.2.1	งานผนังหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กสี หนา 0.4 มม. รมสกรูยึดแฉนพรมอดัดโค้ง	336.68	ตร.ม.	250.00	84,170.00	70.00	23,567.60	107,737.60	
	- เจริงชาย 1"X 8" ไม้สำเร็จรูป	17.80	เมตร	60.00	1,068.00	73.00	1,299.40	2,367.40	
	- ทับ เจริงชาย 1"X 6" ไม้สำเร็จรูป	17.80	เมตร	60.00	1,068.00	73.00	1,299.40	2,367.40	
	- ครอบขอบ Metal Sheet Flashing	18.72	เมตร	90.00	1,684.80	50.00	936.00	2,620.80	
1.2.2	งานแผ่นพาดนและเพดาน								
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ	174.00	ตร.ม.	130.00	22,620.00	75.00	13,050.00	35,670.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ	6.00	ตร.ม.	150.00	900.00	75.00	450.00	1,350.00	
	- ผ้าชายคาสามารถท้อบอร์ด หนา 6 มม. โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม.	24.00	ตร.ม.	180.00	4,320.00	75.00	1,800.00	6,120.00	
1.2.3	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรูฉิ่งแฉน	101.41	ตร.ม.	117.53	11,918.65	89.00	9,025.49	20,944.14	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	35.00	เมตร	89.30	3,125.33	44.00	1,540.00	4,665.33	
1.2.4	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	16.74	ตร.ม.	224.30	3,754.78	166.00	2,778.84	6,533.62	
1.2.5	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	240.00	ตร.ม.	50.53	12,126.50	82.00	19,680.00	31,806.50	
	รวมยอดยกไป				146,756.06		75,426.73	222,182.79	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายพงศธร สุตาชู)
ปลัดเทศบาล

กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร อินทียศ)
กรรมการ

กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงจันทน์

บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารประกอบเครื่องใช้เสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา							222,182.79	
1.2.6	งานฉาบพื้นปูนด้วยวัสดุแบบชนิดต่าง ๆ อีกด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"X12"	63.00	ตร.ม.	191.59		12,070.17	158.00	9,954.00	22,024.17
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่นขนาด 8"X8"	6.00	ตร.ม.	182.25		1,093.50	158.00	948.00	2,041.50
1.2.7	งานประตูปูนทาส ของแสงและของระบายอากาศ								
	- ป.1	1.00	ชุด	7,400.00		7,400.00		-	7,400.00
	- ป.2	2.00	ชุด	1,750.00		3,500.00		-	3,500.00
	- น.1	4.00	ชุด	2,645.00		10,580.00		-	10,580.00
	- น.2	2.00	ชุด	10,360.00		20,720.00		-	20,720.00
	- น.3	2.00	ชุด	950.00		1,900.00		-	1,900.00
	รวมยอดยกไป					204,019.73		86,328.73	290,348.46

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ
(นายจตุวัฒน์ ต๋ยมดีม่วงค์)
ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายฉันทน์ บัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา							86,328.73	
1.2.8	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	2.00	ชุด	4,500.00		9,000.00		900.00	9,900.00
	- อ่างล้างหน้ารางมีคิมชนิดฝังเคาเตอร์	2.00	ชุด	1,200.00		2,400.00		900.00	3,300.00
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	250.00		500.00		-	500.00
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	150.00		300.00		-	300.00
	- สะดืออ่างล้างหน้า	2.00	ชุด	350.00		700.00		-	700.00
	- สายชำระ	2.00	ชุด	500.00		1,000.00		140.00	1,140.00
	- ราวแขวนผ้า	2.00	ชุด	355.00		710.00		140.00	850.00
	- ตะแกรงตักถิน	2.00	ชุด	350.00		700.00		150.00	850.00
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	469.63		939.26		140.00	1,079.26
	- กระจกเงงสำเร็จรูปขนาด 0.60 x 0.80 ม.	2.00	ชุด	300.00		600.00		140.00	740.00
	- ราวจับกันลื่นสแตนเลส (ยึดติดผนังรูปตัว L) 700 x 400 มม.	2.00	ชุด	2,100.00		4,200.00		140.00	4,340.00
	- ราวจับกันลื่นสแตนเลส (ยึดติดผนังรูปตัว P) 700 x 700 มม.	2.00	ชุด	1,570.00		3,140.00		140.00	3,280.00
	- ก้อนน้ำล้างพื้น	2.00	ชุด	75.00		150.00		50.00	200.00
1.2.9	งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา	138.59	ตร.ม.	45.00		6,236.55		34.00	10,948.61
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดดำ	236.00	ตร.ม.	45.00		10,620.00		34.00	18,644.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม					245,215.54		101,904.79	347,120.33

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ
(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ
(นายนิพนธ์ บัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายพงษ์ธร สีตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายธีรพัฒน์ เตชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส



กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาเขต



บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสถานีประปาผลิตน้ำดื่มหลัก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานท่อโสตโรก PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์	12.00	เมตร	322.19		100.00	1,200.00	5,066.28	
	1.3.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	15.00	เมตร	86.68		40.00	600.00	1,900.20	
	1.3.3 งานท่อน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 3/4" พร้อมอุปกรณ์	35.00	เมตร	20.02		30.00	1,050.00	1,750.70	
	- มาตราวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 3/4 "	1.00	ชุด	1,200.00		200.00	200.00	1,400.00	
	- Gate Valve Ø 1/2"	2.00	ชุด	66.00		200.00	400.00	532.00	
	1.3.3 งานบ่อกรอง บ่อซึม								
	- ถึงซีเมนต์สำเร็จรูปกลาง สูง 0.40 ม. Ø 0.80 ม.	12.00	อัน	233.64		70.00	840.00	3,643.68	
	- ฝาถังซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	3.00	อัน	168.22			-	504.66	
	- ฐานบ่อกรองบ่อซึม พร้อมเศษอิฐหักและทรายหยาบโดยรอบ	1.00	ฐาน	2,100.00			-	2,100.00	
	รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย						12,607.52	16,897.52	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอดิวัฒน์ ตัญเจ็ทวงศ์) (นายนิพนธ์ ปัญญา)
ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการและเลขานุการ
หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศธร สุตาชู) (นายธีรพัฒน์ เศรษฐะเทพ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเวียงสาคนคร

บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางประมงคลองกริ่งเสริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	180.00	เมตร	10.50	1,890.00	1.25	225.00	2,115.00	
	1.4.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IECO1 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์	395.00	เมตร	12.10	4,779.50	7.00	2,765.00	7,544.50	
	สำหรับสวิตช์ + เตารับดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IECO1 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์	120.00	เมตร	8.56	1,027.20	5.00	600.00	1,627.20	
	สำหรับกราวด์เตารับดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IECO1 ขนาด 1 X 10 sq.mm. (สี่เหลี่ยม)	6.00	เมตร	34.00	204.00	16.00	96.00	300.00	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร NY 2x16 sq.mm.	10.00	เมตร	220.00	2,200.00	45.00	450.00	2,650.00	
	- งานอุปกรณ์ บัดเตาสถิต 20% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	2,020.14	2,020.14		-	2,020.14	
	1.4.3 ควบคุมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ชุดควบคุมแรงดันมิเตอร์แรงดันไฟฟ้าขนาด 2x18 W พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	900.00	9,000.00	135.00	1,350.00	10,350.00	
	- คุมไฟ LED ขนาด 2 x 9 W	2.00	ชุด	260.00	520.00	115.00	230.00	750.00	
	1.4.4 สวิตช์และเตารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง + กล่อง+หมวก	4.00	ชุด	31.78	127.12	80.00	320.00	447.12	
	- เตารับเดี่ยว สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หมวก	6.00	ชุด	115.00	690.00	90.00	540.00	1,230.00	
	- เตารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ฝังผนัง+กล่อง+หมวก	10.00	ชุด	115.00	1,150.00	90.00	900.00	2,050.00	
	รวมยอดยกไป				23,607.96		7,476.00	31,083.96	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายคงวัฒน์ ตูย์เต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายธีรพัฒน์ เคชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


กรรมการ


กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญนคร


บัญชีราคากลางค่าวัสดุเพื่อโครงการก่อสร้างศาลากลางประจำกิ่งอำเภอนกประสงค่อนกศรีทริมเหล็ก
ภายในชุมชนบ้านกล้วยกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.1 พัดลมระบายอากาศ - พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้ง ขนาด 18" ประหยัดไฟเบอร์ 5	6	ชุด	1,998.00	11,988.00	-	-	11,988.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				11,988.00		-	11,988.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจตุวัฒน์ สุ่มเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายถิรพัฒน์ เศษะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายณิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง