

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารพร้อมที่จอดรถตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๙๕๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ  
๑๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร  
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๙๘๖,๖๒๗.๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร อินทียศ

๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา

๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพร้อมที่จอดรถ ตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาวประมาณ 18.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยประมาณ 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และแบบ ปร.5 (ก) , ปร.5 (ข) ที่แนบ มีจำนวน 10 แผ่น

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	1,976,997.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	9,630.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,986,627.00	
	กำหนดราคาเท่ากับ	1,986,627.00	
( หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน )			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2185/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพร้อมที่จอดรถตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาวประมาณ 18.00 เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยประมาณ 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น หน้า 8

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	1,517,964.83	1.3024	1,976,997.00	Factor F
					งานอาคาร
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,976,997.00	
สรุป	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,976,997.00	
ตัวอักษร	( หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน )				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2185/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารพร้อมที่จอดรถตลาดนัดชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหนึ่งชั้น ขนาดความกว้างประมาณ 10.00 เมตร ความยาวประมาณ 18.00 เมตร

หรือพื้นที่ใช้สอยประมาณ 180.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 8 แผ่น หน้า 8

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒนาชนิดแขวนขนาด 16 นิ้ว 6 ชุด/ชุดละ 1,500 บาทพร้อมอุปกรณ์	9,000.00	1.0700	9,630.00	
2	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15(45)	-	1.0700	-	
	<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>			<b>9,630.00</b>	
ตัวอักษร	( เก็บพื้นที่หรือสามสิบบาทถ้วน )				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 2185/2564 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ


( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร  
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างอาคารพร้อมที่จอดรถลาดต้นดูชุมชนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ฯ  
 สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>									
1	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	75.84	ลบ.ม.	-	-	125.00	9,480.00	9,480.00	
2	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	102.12	ลบ.ม.	280.37	28,631.38	99.00	10,109.88	38,741.26	
3	งานคอนกรีตทาบร่องกันหลุม (ผสมมือ)	1.46	ลบ.ม.	1,148.14	1,676.28	306.00	446.76	2,123.04	
4	คอนกรีตผสมเสร็จ (240 Ksc.ทรงลูกบาศก์)	74.84	ลบ.ม.	1,850.47	138,489.17	391.00	29,262.44	167,751.61	
5	เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	885.31	กก.	26.83	23,752.87	4.10	3,629.77	27,382.64	
6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	68.34	กก.	25.45	1,739.25	4.10	280.19	2,019.45	
7	เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	1,061.80	กก.	22.25	23,625.05	3.30	3,503.94	27,128.99	
8	เหล็กเส้นกลม DB 16 มม. (น้ำหนัก 15.80 กก./เส้น)	3,065.64	กก.	22.87	70,111.19	3.30	10,116.61	80,227.80	
9	เหล็กเส้นกลม DB 20 มม. (น้ำหนัก 24.70 กก./เส้น)	602.87	กก.	22.88	13,793.67	2.90	1,748.32	15,541.99	
9	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	170.52	กก.	34.11	5,816.40	-	-	5,816.40	
10	งานเจาะสำรวจดิน	1.00	จุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
11	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.20 ม. #	300.00	ตร.ม.	27.60	8,280.00	5.00	1,500.00	9,780.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							<b>397,993.18</b>	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>								
12	แบบหล่อคอนกรีตแบบเหล็กพร้อมอุปกรณ์ยึด	297.00	ตร.ม.	80.00	23,760.00	-	-	397,993.18	แบบเหล็กเช่า
13	คาน้ำประกอบแบบหล่อคอนกรีต	297.00	ตร.ม.	-	-	133.00	39,501.00		
14	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	37.13	กก.	39.25	1,457.16	-	-	1,457.16	
	<b>งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา</b>								
15	แปเหล็กสำเร็จรูปสำหรับหลังคาเอนยาหนา 0.55 มม.	523.75	ท่อน	130.00	68,087.50	-	-	68,087.50	
16	อกไก่เหล็กตัวซี ขนาด 150x50x20x3.2 มม.(6.13กก./ม.)	183.90	กก.	37.92	6,973.49	-	-	6,973.49	
17	จันทันเหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.8 มม.(6.11กก./ม.)	2,712.84	กก.	39.05	105,936.40	-	-	105,936.40	
18	อะเส+ตั้ง WF-125x125x6.5x9 มม.	24.00	ท่อน	3,499.00	83,976.00	-	-	83,976.00	
19	คาน้ำโครงหลังคาเหล็ก	6,323.94	กก.	-	-	10.00	63,239.40	63,239.40	
20	งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กบุพรม	148.50	ตร.ม.	31.54	4,683.69	35.00	5,197.50	9,881.19	
21	งานทาสีเหล็กน้ำมัน	148.50	ตร.ม.	24.00	3,564.00	35.00	5,197.50	8,761.50	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
22	งานก่ออิฐมุมยี่ตรงแผ่น	24.00	ตร.ม.	326.08	7,825.92	89.00	2,136.00	9,961.92	
23	งานก่ออิฐมุมยี่ตรงแผ่น	-	ตร.ม.	661.91	-	167.00	-	-	
24	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิ่อม)	159.00	ตร.ม.	62.39	9,920.01	100.00	15,900.00	25,820.01	
25	งานฉาบปูนผนังภายใน	36.60	ตร.ม.	62.39	2,283.47	82.00	3,001.20	5,284.67	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							850,633.42	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	<b>รวมยอดยกมา</b>							850,633.42	
26	งานสถาปัตยกรรมผิวพื้น งานขัดมันเรียบ (บนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก)	308.00	ตร.ม.	-	-	40.00	12,320.00	12,320.00	
27	งานสถาปัตยกรรมเพดาน งานฝ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์ชนิดมีรูระบาย	189.80	ตร.ม.	230.25	43,701.45	92.00	17,461.60	61,163.05	
28	อากาศภายนอก งานฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.(ภายใน) พร้อมฉนวนรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี	150.00	ตร.ม.	233.21	34,981.50	97.00	14,550.00	49,531.50	
	<b>งานสถาปัตยกรรมหลังคา</b>								
29	คาดติดตั้งกระเบื้องหลังคาโอยรา (ทรงจั่ว, ทรงปั้นหย่า)	587.00	ตร.ม.	-	-	85.00	49,895.00	49,895.00	
30	กระเบื้องพื้นหลังคาโอยรา (ตราช้าง) รุ่นคลาสสิก 13 นิ้ว ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 60 ซม. หนา 6 มม.	3,668.75	แผ่น	78.00	286,162.50	-	-	286,162.50	
31	กระเบื้องโอยรา (ตราช้าง) รุ่นคลาสสิก 13 นิ้ว แผ่นเริ่ม ขนาดกว้าง 80 ซม. ยาว 40 ซม. หนา 6 มม.	185.00	แผ่น	69.16	12,794.60	-	-	12,794.60	
32	กรอบหลังคาคอนกรีต	15.00	เมตร	80.00	1,200.00	80.00	1,200.00	2,400.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>							1,324,900.07	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,324,900.07	
	งานสถาปัตยกรรมหลังคา								
36	ครอบตะเข้สนคอนกรีต	14.00	เมตร	80.00	1,120.00	100.00	1,400.00	2,520.00	
39	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว x 8 นิ้ว	126.00	เมตร	120.00	15,120.00	45.00	5,670.00	20,790.00	
	งานสถาปัตยกรรมทาสี								
40	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน	559.00	ตร.ม.	30.00	16,770.00	30.00	16,770.00	33,540.00	
41	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก	-	ตร.ม.	32.00	-	35.00	-	-	
42	ทาสีชายคา+หน้าจั่วไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์	100.80	ตร.ม.	44.00	4,435.20	30.00	3,024.00	7,459.20	
	งานสถาปัตยกรรมตกแต่ง								
43	ฐานบัวทรายล้าง	24.00	ตร.ม.	350.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
44	ควับบัวสำเร็จรูปเสา	6.00	ชุด	400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
45	หน้าจั่วไฟเบอร์ซีเมนต์ติดตั้งคอนกรีตพร้อมโครงคร่าวเหล็ก	35.40	ตร.ม.	600.00	21,240.00	-	-	21,240.00	
46	ค้ำยันเหล็กกล่อง 2 x 4 นิ้วทับด้วยไม้เทียมทาสี	10.00	ชุด	500.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
47	แผงระแนงกันสาดไม้เทียมพร้อมโครงคร่าวเหล็กกล่อง	54.20	เมตร	700.00	37,940.00	-	-	37,940.00	
48	ตัวหนังสืออักษรเบรลล์และตราสัญลักษณ์ชมรมเทศบาล พลาสดูผนังลอย	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมยอดยกไป							1,479,189.27	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							1,479,189.27	
	งานวิศวกรรมไฟฟ้า								
49	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต 1P 20 Amp 6 ตัว	1.00	ชุด	1,390.00	1,390.00	500.00	500.00	1,890.00	
50	เมนเบรกเกอร์ชนิด 2 Pole IC 10 KA,240 VAC 50 Amp	1.00	ตัว	899.00	899.00	-	-	899.00	
51	ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 Pole 20 Amp	6.00	ตัว	109.00	654.00	-	-	654.00	
52	สายไฟฟ้า IEC01 มอก. 11 - 2531 2.5 sq.mm.	100.00	เมตร	10.80	1,080.00	7.00	700.00	1,780.00	
53	เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	526.60	526.60	-	-	526.60	
	งานท่อร้อยสายไฟ								
54	ท่อร้อย EMT ขนาด 1/2"	100.00	เมตร	38.00	3,800.00	20.00	2,000.00	5,800.00	
55	NYY 2x10 เดินในท่อ PE 1 นิ้ว	40.00	เมตร	132.00	5,280.00	25.00	1,000.00	6,280.00	
56	ท่อ PE 1 นิ้ว	40.00	เมตร	60.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
57	เบ็ดเตล็ด	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมยอดยกไป							1,499,918.87	





ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ มีเตอร์ไฟฟ้า 15/45	-	ชุด	749.00	-	-	-	-	

