

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนสุวรรณ ซอย ๑/๑, ๑/๒, ซอย ๒, ซอย ๓/๒ และซอย ๓/๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๘๖๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๕๓๑.๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๓๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๖๐,๓๑๔.๘๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดทดเหลี่ยม


ชื่อโครงการ: ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนชนวนวรรณ ซอย 1/1 , 1/2 , ซอย 2 , ซอย 3/2 และซอย 3/3 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 4.00-6.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 531.00 เมตร ทนเฉลี่ย 0.04 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,630.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของโครงการ: เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลางวันที่: พฤศจิกายน 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานชุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ซมทั้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.) 1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.00 ม.)	ตร.ม. ลบ.ม.	- -	- -	- -	1.3607 1.3607	- -	- -
2	งานผิวทางและไหล่ทาง 2.1 งานผิวทาง 2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT 2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete 3.2.1 ปูนบ Prime Coat ความหนา 4.00 ซม. 3.2.2 ปูนบ Tack Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	2,630.00 -	12.48 -	32,822.40 -	1.3607 1.3607	16.98 -	44,661.44 -
3	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก 3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell) 3.3 Rumble Strips 3.4 งานยกหน้าบ่อพัก 3.5 งานเปลี่ยนฝาบ่อพัก 0.60 x 1.00 ม. 3.5 ป้ายเตือนจราจร 3.6 ป้ายจราจร บังคับหยุด	ตร.ม. จุด ตร.ม. บ่อ ฝา จุด จุด	119.00 - 5.00 4.00 1.00 1.00 -	290.00 - 450.00 700.00 1,200.00 1,853.05 2,484.81	34,510.00 - 2,250.00 2,800.00 1,200.00 1,853.05 -	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	394.60 - 612.32 952.49 1,632.84 2,521.44 3,381.08	46,957.76 - 3,061.58 3,809.96 1,632.84 2,521.44 -
รวมค่างานทาง					632,259.05			860,314.88
คิดเป็นราคากลาง (แปลนถนนหินสามร้อยลิบตีบาทแปลติบแปลตวงค์)							TOTAL	860,314.88

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 632,259.05
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

ลงชื่อ:  ประธานกรรมการ (นายถาวร อินทรีย์)
 ผู้อำนวยการ (นายพนธ์ ปิยญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ:  กรรมการและเลขานุการ (นายเสกสรรค์ จินอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ