

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านยาเป่า ถนนสายหลัก หมู่ที่ ๑ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒๑,๕๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม ๑๔๙.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๑๔,๕๘๕.๕๗ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง /
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา /
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ /
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา /
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล /

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน งานทาง

25 พฤศจิกายน 2564

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 149.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาตามแบบแปลน

จำนวน

9

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	378,177.09	1.3607	514,585.57	
สรุป				514,585.57	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				514,585.57	
ห้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยแปดสิบบห้าบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์					

ระยะทางดำเนินการ

149.00

เมตร

เฉลี่ยราคา ตารางเมตรละ

3,453.59

บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 2289/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร อินทยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการฯ

(ลงชื่อ).....

(นายศุภภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านย่าเป้า ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 149.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Facto F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวถนนคอนกรีต	ตร.ม.	163.90	123.00	20,159.70	1.3607	167.37	27,431.30
2	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น และยึดข้าง	ม.	126.60	178.00	22,534.80	1.3607	242.20	30,663.10
3	งานท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ม.	133.00	630.00	83,790.00	1.3607	857.24	114,013.05
4	งานปูนทรายยาแนวท่อ ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.	ม.	133.00	83.00	11,039.00	1.3607	112.94	15,020.77
5	งานบ่อพัก คสล. ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.	บ่อ	16.00	11,500.00	184,000.00	1.3607	15,648.05	250,368.80
6	งานท่อน้ำทิ้ง PVC.Ø 6" ชั้น 8.5	ม.	6.40	304.25	1,947.20	1.3607	413.99	2,649.56
7	งานทรายทับหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	6.96	169.00	1,176.24	1.3607	229.96	1,600.51
8	งานคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อหนา 15 ซม.	ตร.ม.	139.26	384.39	53,530.15	1.3607	523.04	72,838.48


ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น	514,585.57
คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง	514,585.57


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	378,177.09
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3607
-----------------------------	---	--------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 2289/2564 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

 (นายถาวร อินทิต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

 (นายเสกสรรค์ จันอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

 (นายสุภากร คันธีรักษา)
 นายช่างโยธาวาสุโส