

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก /
ก่อสร้างสนามกีฬาต้านยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างสนามกีฬาและอาคารอเนกประสงค์

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 3,001,619.11 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ถาวร อินทียศ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 นิพนธ์ ปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 เสกสรรค์ จันอินตา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.4 สิงหา ศรีนวลฟูตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

14 ธันวาคม 2564 15:55:31

กลุ่มงาน/งาน ลานกีฬา คสล. พรอมอาคาร คสล. 1 ชั้น และห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างกองสร้างสนามกีฬาตำบลยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองท่าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงแสนทอง โดยวิธีคัดเลือก / ก่อสร้างสนามกีฬาตำบลยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองท่าตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง จังหวัดลำปาง

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางจัดโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					255,006.18	
5	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					769,092.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,306,631.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคาครวม 2,306,631.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

14 ธันวาคม 2564 15:55:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	
	- งานดินถมปรับพื้นที่บดอัดแน่น	1,004.000	ลบ.ม.	140.19	140,750.76	0.00	0.00	140,750.76	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	72.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	9,000.00	9,000.00	
	- งานวัสดุรองก้นฐานราก	4.000	ลบ.ม.	280.37	1,121.48	99.00	396.00	1,517.48	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	1.700	ลบ.ม.	1,738.32	2,955.14	398.00	676.60	3,631.74	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	206.700	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	27,491.10	27,491.10	
	- ไม้ซีกแบบ (ใช้ 80%) ของไม้แบบทั้งหมด	165.000	ลบ.ฟ.	401.87	66,308.55	0.00	0.00	66,308.55	
	- ไม้คร่า (ใช้ 30% ของไม้ซีกแบบ)	49.000	ลบ.ฟ.	299.07	14,654.43	0.00	0.00	14,654.43	
	- ตะปู	62.000	กก.	39.72	2,462.64	0.00	0.00	2,462.64	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมถมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.245	ตัน	27,393.64	6,711.44	4,100.00	1,004.50	7,715.94	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

14 ธันวาคม 2564 15:55:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	.192	ตัน	27,094.58	5,202.15	4,100.00	787.20	5,989.36	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD40 DB 12 มม.	1.008	ตัน	23,677.57	23,866.99	3,300.00	3,326.40	27,193.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขรุขระ SD40 DB 16 มม.	.280	ตัน	18,712.93	5,239.62	3,300.00	924.00	6,163.62	
	- สวดผูกเหล็ก	51.000	กก.	35.51	1,811.01	0.00	0.00	1,811.01	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตกับหน้าชั้น Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	112.700	ตร.ม.	28.97	3,264.91	5.00	563.50	3,828.42	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c' 240 ksc.	34.000	ลบ.ม.	1,850.47	62,915.98	391.00	13,294.00	76,209.98	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น	37.000	ลบ.ม.	280.37	10,373.69	99.00	3,663.00	14,036.69	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี ทน 3.2 มม. ขนาด 150x50x20 มม. (40.6 กก./ทอน)	730.800	กก.	37.39	27,324.61	10.00	7,308.00	34,632.61	
	- เหล็กตัวซี ทน 3.2 มม. ขนาด 125x50x20 มม. (36.5 กก./ทอน)	438.000	กก.	36.94	16,179.72	10.00	4,380.00	20,559.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. (23.5 กก./ท่อน)	517.000	กก.	31.22	16,140.74	10.00	5,170.00	21,310.74	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20 มม. (21.3 กก./ท่อน)	383.400	กก.	36.74	14,086.11	10.00	3,834.00	17,920.12	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. (21 กก./ท่อน)	588.000	กก.	25.57	15,035.16	10.00	5,880.00	20,915.16	
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15 มม. (17.1 กก./ท่อน)	171.000	กก.	36.70	6,275.70	10.00	1,710.00	7,985.70	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 2 1/2" หน้า 2.3 มม. (25.14 กก./ท่อน)	628.500	กก.	40.93	25,724.50	10.00	6,285.00	32,009.51	
	- ท่อเหล็กกลมดำ ขนาด ศก. 1" หน้า 2.3 มม. (10.8 กก./ท่อน)	658.800	กก.	41.20	27,142.56	10.00	6,588.00	33,730.56	
	- แผ่นเหล็ก หน้า 12 มม.	90.800	กก.	51.64	4,688.91	10.00	908.00	5,596.91	
	- Anchor Bolts 25 มม.	12.000	ชุด	218.00	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	
	- สังกะสีเคลือบโครมสังกะสี	410.000	ตร.ม.	53.96	22,123.60	38.00	15,580.00	37,703.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	102,583.87	524,976.40	86,178.00	188,769.30	713,745.74	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กีร์ตรอน หนา 0.35 มม. ปริมาณ PU หนา 25 มม. บนแป้ตายขนาดของงต่า 1 x1" ก่อนมุงหลังค่า	140.000	ตร.ม.	350.00	49,000.00	70.00	9,800.00	58,800.00	
	- หลังคาแผ่นเหล็กีร์ตรอน หนา 0.30 มม. ลือคูซิ่งค้	55.000	ตร.ม.	156.00	8,580.00	70.00	3,850.00	12,430.00	
	- เซิงชย ขนาด 8" ไมล่ำเรจรูป	62.600	เมตร	58.36	3,653.33	45.00	2,817.00	6,470.34	
	- ทับ เซิงชย ขนาด 6" ไมล่ำเรจรูป	62.600	เมตร	42.67	2,671.14	45.00	2,817.00	5,488.14	
	- แผ่นทับครอบข่าลือคูซิ่งค้ หนา 0.30 มม.	83.600	เมตร	120.00	10,032.00	70.00	5,852.00	15,884.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าขายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ดหรือ FLEXY BOARD) โครงทราเวลิกเคลือบสังกะสี @0.60x0.60 ม. สลับแผ่นระบายอากาศ	62.000	ตร.ม.	220.00	13,640.00	75.00	4,650.00	18,290.00	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	186.000	ตร.ม.	147.26	27,390.36	89.00	16,554.00	43,944.36	
	- เส้าเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	60.000	เมตร	90.26	5,415.60	44.00	2,640.00	8,055.60	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x8"	22.000	ตร.ม.	295.31	6,496.82	166.00	3,652.00	10,148.82	
	- ผนังกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	106.000	ตร.ม.	234.49	24,855.94	166.00	17,596.00	42,451.94	
	- ผนังไม้สังเคราะห์โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60 ม.	17.000	ตร.ม.	215.00	3,655.00	69.00	1,173.00	4,828.00	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	36.000	เมตร	150.00	5,400.00	60.00	2,160.00	7,560.00	
	งานฉาบปูน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	332.000	ตร.ม.	49.52	16,440.64	82.00	27,224.00	43,664.64	
	งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- ฟื้นฟูกระเบื้องเซรามิคชนิดกันลื่น 8"X8"	33.200	ตร.ม.	290.48	9,643.93	0.00	0.00	9,643.94	
	งานประตูหน้าต่าง ช่องแสงและช่องระบายน้ำอากาศ								
	- ประตู ป.1	2.000	ชุด	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- ประตู ป.2	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ประตู ป.3	9.000	ชุด	1,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- หน้าต่าง น.1	2.000	ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- หน้าต่าง น.2	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- หน้าต่าง น.3	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- หน้าต่าง น.4	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้ต่าง น.5	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถสวมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	7.000	ชุด	3,364.95	23,554.65	450.00	3,150.00	26,704.65	
	- โถปัสสาวะเซรามิคชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	4.000	ชุด	1,030.37	4,121.48	450.00	1,800.00	5,921.48	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดติดตั้งพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	644.86	1,289.72	450.00	900.00	2,189.72	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดฝังพร้อมอุปกรณ์	4.000	ชุด	1,250.00	5,000.00	450.00	1,800.00	6,800.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	6.000	อัน	250.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นชนิดบอลวาล์ว ขนาด 1/2"	7.000	อัน	107.48	752.36	25.00	175.00	927.36	
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	6.000	อัน	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	6.000	อัน	350.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- สายชำระ	7.000	ชุด	500.00	3,500.00	70.00	490.00	3,990.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงดักกิ้น	7.000	อัน	350.00	2,450.00	75.00	525.00	2,975.00	
	- สติ้อปวาล์	7.000	อัน	100.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	7.000	อัน	411.21	2,878.47	120.00	840.00	3,718.47	
	- ราวแขวนผ้า	2.000	อัน	800.00	1,600.00	70.00	140.00	1,740.00	
	- กระดาษกั้นขนาด 0.75 x 1.30 ม. กรอบอลูมิเนียม	4.000	บาน	800.00	3,200.00	70.00	280.00	3,480.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บูหินแกรนิต พร้อมอ่างล้างจาน 1 หลุม 1 ที่พัก	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- เคาน์เตอร์ คสล. บูหินแกรนิต สำหรับอ่างล้าง	4.500	เมตร	2,500.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	
	- ฝ้าวงสบูเซรามิค ชนิดฝังผนัง	2.000	อัน	242.99	485.98	120.00	240.00	725.98	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	2.000	ชิ้น	990.00	1,980.00	70.00	140.00	2,120.00	
	- ชุดท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	880.00	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00	
	- ฝ้าขาว	4.000	ชุด	1,530.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา ชนิดทาภายนอก	146.000	ตร.ม.	74.63	10,895.98	30.00	4,380.00	15,275.98	
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา ชนิดทาภายใน	112.000	ตร.ม.	64.97	7,276.64	30.00	3,360.00	10,636.64	
	รวมต่างงานสถาปัตยกรรม	-	-	86,310.81	410,950.04	3,531.00	119,005.00	529,955.06	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อโพลีไทรก PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์	39.000	เมตร	343.45	13,394.55	100.00	3,900.00	17,294.55	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	40.000	เมตร	91.58	3,663.20	40.00	1,600.00	5,263.20	
	งานท่อน้ำทิ้ง PVC.								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์	48.000	เมตร	17.07	819.36	100.00	4,800.00	5,619.36	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 1/2"	1.000	ตัว	530.00	530.00	100.00	100.00	630.00	

สิงห์ ศรีนวลทุตะ

14 ธันวาคม 2564 15:55:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Gate Valve Ø 1/2"	1.000	อัน	139.00	139.00	100.00	100.00	239.00	
	- Strainer Ø 1/2"	1.000	อัน	293.00	293.00	100.00	100.00	393.00	
	งานบ่อกรอง บ่อจิม								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสี่เหลี่ยม ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	3,350.00	3,350.00	1,000.00	1,000.00	4,350.00	
	- ถังซีเมนต์สี่เหลี่ยมสูง 0.40 ม. Ø 0.80 ม.	12.000	อัน	233.64	2,803.68	70.00	840.00	3,643.68	
	- ฝาถังซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	3.000	อัน	168.22	504.66	0.00	0.00	504.66	
	- ฝาปิดทองเหลือง Ø 6"	3.000	อัน	298.00	894.00	0.00	0.00	894.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	5,463.96	26,391.45	1,610.00	12,440.00	38,831.45	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ท่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อ EMT. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	100.000	เมตร	46.50	4,650.00	22.00	2,200.00	6,850.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ EMT. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1"	48.000	เมตร	72.33	3,471.84	28.00	1,344.00	4,815.84	
	- ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	26.000	เมตร	17.00	442.00	20.00	520.00	962.00	
	- ท่อ HDPE สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 50 มม.	175.000	เมตร	43.06	7,535.50	22.00	3,850.00	11,385.50	
	- งานบัดเตลิต	1.000	งาน	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm.	300.000	เมตร	7.12	2,136.00	7.00	2,100.00	4,236.00	
	สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ สำหรับลิตซ์ + เตารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm.	148.000	เมตร	7.43	1,099.64	5.00	740.00	1,839.64	
	สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลต์ สำหรับกราดเตารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 4 sq.mm.	88.000	เมตร	17.00	1,496.00	10.00	880.00	2,376.00	
	- สาย VCT 2x2.5 sq.mm.	24.000	เมตร	51.30	1,231.20	12.00	288.00	1,519.20	
	- สาย IEC10 NYY BCC 4 x 4 sq.mm.	170.000	เมตร	117.40	19,958.00	20.00	3,400.00	23,358.00	

สิงหา ศรีवलทุตะ

14 ธันวาคม 2564 15:55:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร THW- A 25 sq.mm. - งานเบ็ดเตล็ด	75.000	เมตร	17.00	1,275.00	25.00	1,875.00	3,150.00	
	สวิตซ์และเต้ารับ - สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้าปก - เต้ารับคู่ สามขา แบบมีการวางฝังผนัง+กล่อง+หน้าปก	1.000	งาน	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	แผงสวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ - แผงควบคุมไฟฟ้าชนิดตู้โลหะ 3p 18 ช่อง - แผงกราวด์ตู้หมทองแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	11,513.00	11,513.00	500.00	500.00	12,013.00	
	- ฝังเชื่อมกราวด์ทรมทองแดง	1.000	ชุด	280.00	280.00	80.00	80.00	360.00	
	เสาไฟฟ้าและมิเตอร์	1.000	ชุด	280.00	280.00	80.00	80.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำฟ้า คอร. สูง 8.00 ม.	2.000	ตัน	1,485.00	2,970.00	500.00	1,000.00	3,970.00	
	- แฉกสายไฟขนาด 3 ช่อง พร้อมลูกแฉก	3.000	ชุด	96.00	288.00	28.00	84.00	372.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 3P 4W	1.000	ชุด	4,545.00	4,545.00	1,000.00	1,000.00	5,545.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 1 x 18 W	17.000	ชุด	650.00	11,050.00	115.00	1,955.00	13,005.00	
	แบบกลองเหล็กดอบริติก								
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ พร้อมขา 1x36 W	9.000	ชุด	500.00	4,500.00	115.00	1,035.00	5,535.00	
	- โคม LED 200 W. DL. 200 W 19,000 Lumens	24.000	ชุด	5,400.00	129,600.00	300.00	7,200.00	136,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
		-	-	35,863.14	221,315.18	3,234.00	33,691.00	255,006.18	
5	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	งานสถานีฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานพ่นสนามฟูตบอลคอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 กก./ตร.ชม.	113.000	ลบ.ม.	1,850.47	209,103.11	391.00	44,183.00	253,286.11	
	- งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	36.000	ลบ.ม.	280.37	10,093.32	99.00	3,564.00	13,657.32	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh SR24 RB 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	720.000	ตร.ม.	33.52	24,134.40	5.00	3,600.00	27,734.40	
	- งานรอยต่อคอนกรีต	240.000	เมตร	53.30	12,792.00	0.00	0.00	12,792.00	
	- งานพ่นสนามโพสิซีเมนต์	720.000	ตร.ม.	550.00	396,000.00	0.00	0.00	396,000.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ฝ้าน้ำเงิน ขนาด 4"	9.000	ท่อน	2,757.01	24,813.09	250.00	2,250.00	27,063.09	
	- ตาข่ายสนามฟูตบอล เชือกหนา 3 มม. ช่องตา 5"x5"	400.000	ตร.ม.	53.40	21,360.00	20.00	8,000.00	29,360.00	
	- ลวดตาข่ายถัก เบอร์ 12 ช่องตา 1 1/2" สูง 1.50 เมตร	60.000	ตร.ม.	113.33	6,799.80	40.00	2,400.00	9,199.80	
	รวมค่าจ้างฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	5,691.40	705,095.72	805.00	63,997.00	769,092.72	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							2,306,631.15	

กลุ่มงาน/งาน สถานีฟ้า คลส. พร้อมอาคาร คลส. 1 ชั้น และห้องน้ำ คลส. 1 ชั้น

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างก่อสร้างสถานีฟ้าด้านยาเสพติดและอาคารประกอบส่งคดีคอมพิวเตอร์เสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหาดตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสัญญาจ้างตามยาสเสพติดและอาคารประกอบส่งคดีเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหาดตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าจ้างต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	3,001,619.11	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,001,619.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาตำบลยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหาดตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง โดยวิธิตัดเลื้อย/ก่อสร้างสูงในภูมิภาคน้ำท่วมภัยพิบัติและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหาดตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 16 หน้า
 คำว่าราคาากลาง เมื่อวันที่ _____

(ถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง

(นิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

(สิงหา ศรีนวลพุฒะ)

กรรมการกำหนดราคาากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : งานก่อสร้างสนามกีฬาตามยุทธศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองท่าพระวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง : ตำบล ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬาตามยุทธศาสตร์และอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองท่าพระวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ :
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ : มีจำนวน 1 ชุด
 คำอธิบายราคากลาง : เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ลานกีฬา คสล. พร้อมอาคาร คสล. 1 ชั้น และห้องน้ำ คสล. 1 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 3,001,619.11 บาท	3,001,619.11	
สรุป	ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งพันหกกร้อยสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)	3,001,619.11	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโรงงานสุสานก็ฬาดานยาเสพิตและอาคารอเนกประสงค์เสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหาตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสถานีให้าดานยาเสพิตและอาคารอเนกประสงค์เสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองหาตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ปงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


(ถาวร อินทียศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นิพนธ์ ปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(ลิงหา ศรีนวลพุฒะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามกีฬาตติยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองทางตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยวิธีคัดเลือก/ก่อสร้างสนามกีฬาตติยาเสพติดและอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านหนองทางตะวันตก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงแสนทอง อำเภอเมือง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บึงแสนทอง อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____