

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๗๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๒๖,๔๔๗.๑๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ (ก) , (ข) ✓
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก), (ข) ✓
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา ✓
 - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา ✓
 - ๖.๔ นายฉัตรพัฒน์ เดชะเทพ ✓

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

งบประมาณประจำปี 2565

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)

ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	717,895.72	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	8,551.44	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		726,447.16	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		726,447.16	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบหกสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ **เทศบาลเมืองเขลางค์นคร**

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 9 แผ่น


ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2564


ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	549,985.23	1.3053	717,895.72	
2	กลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
				717,895.72	
				717,895.72	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายเสกสรรค์ จันอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

 (นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 12.00 เมตร
หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (ข) จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	7,992.00	1.07	8,551.44	
				8,551.44	
				8,551.44	
(ตัวอักษร)		(แปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทสี่สิบสี่สตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายถาวร อินทยศ)

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

(นายฉัตรพัฒน์ เคชะเทพ)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		200,002.75		61,999.84	262,002.59	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		183,668.64		77,498.00	261,166.64	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล	-	-		-		-	-	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		20,038.00		6,778.00	26,816.00	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1								
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดตั้งหรือสั่งทำ								
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร							549,985.23	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์								
3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานต้นทุน				403,709.39		146,275.84	549,985.23	

คณะกรรมการบริหารโครงการ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ
(นายถิรพัฒน์ โคชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสองพี่น้อง

บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.2 งานชุดคิฐฐานรากและดมคิฐ	15.21	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,901.25	1,901.25	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	0.51	ลบ.ม.	280.00	142.80	91.00	46.41	189.21	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	0.51	ลบ.ม.	1,738.32	886.54	398.00	202.98	1,089.52	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	86.50	ตร.ม.	-	-	133.00	11,504.50	11,504.50	
	- ไม้ซี้ที่แบบ (ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	60.55	ลบ.ฟ.	401.87	24,333.22		-	24,333.22	
	- ไม้ค้ำ (ใช้ 30% ของไม้ซี้ที่แบบ)	18.17	ลบ.ฟ.	401.87	7,299.96		-	7,299.96	
	- ตะปู	21.63	กก.	39.24	848.56		-	848.56	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.098	ตัน	26,835.39	2,629.86	4,100.00	401.80	3,031.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	0.015	ตัน	25,459.42	381.89	4,100.00	61.50	443.39	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.644	ตัน	22,256.92	14,333.45	3,300.00	2,125.20	16,458.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	18.93	กก.	34.11	645.53		-	645.53	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตกับหน้าชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	112.00	ตร.ม.	35.00	3,920.00	5.00	560.00	4,480.00	
	รวมยอดยกไป				55,421.81		16,803.64	72,225.45	

คณะกรรมการผู้ควบคุมราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จินอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายดิเรกพัฒน์ เทศะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาสุทศ

บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้ใหญ่
ภายในชุมชนชนบทบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
1.1.7	งานคอนกรีต							16,803.64	
-	งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c 240 ksc.	21.00	ลบ.ม.	1,850.47		391.00		8,211.00	47,070.87
1.1.8	งานทรายรื้อน้ำอัดแน่น	32.00	ลบ.ม.	280.37		99.00		3,168.00	12,139.84
1.1.10	งานโครงหลังคาเหล็ก								
-	เหล็กตัวซี ทน 4.0 มม. ขนาด 150x75x25 มม. (59.10 กก./ฟุต)	1,122.90	กก.	41.15		10.00		11,229.00	57,436.33
-	เหล็กตัวซี ทน 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (33.00 กก./ฟุต)	231.00	กก.	29.17		10.00		2,310.00	9,048.27
-	เหล็กตัวซี ทน 2.3 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (23.5 กก./ฟุต)	705.00	กก.	31.39		10.00		7,050.00	29,179.95
-	เหล็กตัวซี ทน 2.3 มม. ขนาด 75x45x15 มม. (21 กก./ฟุต)	468.00	กก.	25.61		10.00		4,680.00	16,665.48
-	แผ่นเหล็กขนาด 200x200x10 มม.	6.00	แผ่น	200.00		10.00		60.00	1,260.00
-	ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	242.52	ตร.ม.	35.00		35.00		8,488.20	16,976.40
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							61,999.84	262,002.59

คณะกรรมการควบคุมราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ โคชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสองพี่น้อง

บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้ใหญ่ชาย
ภายในชุมชนชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานผนังหลังคา								
	- ค่าแรงผนังหลังคา	162.24	ตร.ม.			50.00	8,112.00	8,112.00	
	- หลังคาแผ่นกระเบื้องลอนคู่สี	360.00	แผ่น	55.00	19,800.00			19,800.00	
	- ครอบสันหลังคา	56.00	แผ่น	65.00	3,640.00			3,640.00	
	- ครอบหางบน	4.00	แผ่น	65.00	260.00			260.00	
	- ครอบสันสามทาง	2.00	แผ่น	70.00	140.00			140.00	
	- เสาชาย 1"X 8" ไม่สำเร็จรูป	44.00	เมตร	65.00	2,860.00	45.00	1,980.00	4,840.00	
	- ทับ เสาชาย 1"X 6" ไม่สำเร็จรูป	44.00	เมตร	65.00	2,860.00	45.00	1,980.00	4,840.00	
	- แผ่นปิดเชิงชายกันน้ำสำเร็จรูป	88.00	แผ่น	41.00	3,608.00	5.00	440.00	4,048.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดา ฉาบเรียบ	72.00	ตร.ม.	135.00	9,720.00	75.00	5,400.00	15,120.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด ทนไฟ 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบ	40.00	ตร.ม.	155.00	6,200.00	75.00	3,000.00	9,200.00	
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบาครีแผ่น	124.00	ตร.ม.	117.53	14,573.64	89.00	11,036.00	25,609.64	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	40.00	เมตร	89.30	3,571.80	44.00	1,760.00	5,331.80	
	1.2.4 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	248.00	ตร.ม.	50.53	12,530.72	82.00	20,336.00	32,866.72	
	รวมยอดยกไป				79,764.16		54,044.00	133,808.16	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทิยิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง



(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ โคชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาสุทศ

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา							133,808.16	
	1.2.5 งานตกแต่งผิวผนังที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานอนุบาล								
	- งานขอบคิ้วบัวปูนปั้น	31.00	เมตร	95.00	2,945.00	20.00	620.00	3,565.00	
	1.2.6 งานฉาบพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคขนาด 12"X12"	72.00	ตร.ม.	191.59	13,794.48	158.00	11,376.00	25,170.48	
	1.2.7 งานประตูปูน้ำต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป.1	2.00	ชุด	11,400.00	22,800.00	-	-	22,800.00	
	- ป.2	2.00	ชุด	18,500.00	37,000.00	-	-	37,000.00	
	- น.1	2.00	ชุด	6,100.00	12,200.00	-	-	12,200.00	
	1.2.8 งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กิ่งเงา	225.00	ตร.ม.	45.00	10,125.00	34.00	7,650.00	17,775.00	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดด้าน	112.00	ตร.ม.	45.00	5,040.00	34.00	3,808.00	8,848.00	
	รวมยอดยกไป				183,668.64		77,498.00	261,166.64	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายฉัตรพันธ์ เคนะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาฬ

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อ EMT สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	65.00	เมตร	28.00	1,820.00	24.00	1,560.00	3,380.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	364.00	364.00	-	-	364.00	
	1.4.2 สายไฟฟ้า								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 4 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์	68.00	เมตร	15.00	1,020.00	10.00	680.00	1,700.00	
	สำหรับสวิทช์ + เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 2.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์	70.00	เมตร	12.50	875.00	7.00	490.00	1,365.00	
	สำหรับสวิทช์ + เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 1.5 sq.mm. สายกลมแกนเดี่ยวแรงดัน 750 โวลท์	60.00	เมตร	8.60	516.00	5.00	300.00	816.00	
	สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
	- สายไฟฟ้า IEC01 ขนาด 1 X 16 sq.mm. (สีเขียว)	8.00	เมตร	35.00	280.00	16.00	128.00	408.00	
	- สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm.	40.00	เมตร	16.00	640.00	5.00	200.00	840.00	
	- งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด 20% ของค่าวัสดุ	1.00	งาน	1,103.00	1,103.00	-	-	1,103.00	
	รวมออกทุกไป				6,618.00		3,358.00	9,976.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร อิงพิยต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแผนแผนและก่อสร้าง

คณะกรรมการและเลขานุการ

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายถาวร อิงพิยต)

หัวหน้าฝ่ายแผนแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร อิงพิยต)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำการผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกไป							9,976.00	
	1.4.3 ติดโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ติดโคมตะแกรงอลูมิเนียมสีเทาขนาด 2x18 W(LED) พร้อมอุปกรณ์ครบ	8.00	ชุด	975.00	7,800.00	135.00	1,080.00	8,880.00	
	1.4.4 สวิตซ์และตู้รับ								
	- สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว แบบดึงไม่ดับ + กลอง+ หน้ากาก	4.00	ชุด	45.00	180.00	110.00	440.00	620.00	
	- ตู้รับตู้ สวมขา แบบมีกรวดตีฝั่งหนึ่ง+กลอง+ หน้ากาก	12.00	ชุด	115.00	1,380.00	110.00	1,320.00	2,700.00	
	1.4.5 แผงสวิตซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ชนิด 1 เฟส 2 สาย 50 A 8 ช่อง พร้อมเมนส์กันดูดขนาด 50Amp และลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 1P (10A, 16A, 20A, 32A)	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	500.00	500.00	4,000.00	
	- แผงกรวดตู้หมอมแดง 5/8 นิ้ว x 8 ฟุต	1.00	ชุด	280.00	280.00	80.00	80.00	360.00	
	- ผงเชื่อมกรวด 1 ทัง เบอร์ 16	1.00	ชุด	280.00	280.00			280.00	
	รวมงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร				20,038.00		6,778.00	26,816.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อิงพิท)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ



(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....

กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เศรษฐะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าวัสดุภัณฑ์จัดซื้อโครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำกาผู้สูงอายุ
ภายในชุมชนชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.1 พัดลมระบายอากาศ - พัดลมระบายอากาศแบบชนิดผนัง ขนาด 18" ประเภทดีเพนเดอร์ 5	4	ชุด	1,998.00	7,992.00	-	-	7,992.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				7,992.00		-	7,992.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จินอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

(นายศิริพัฒน์ เศรษฐ)

นายช่างโยธาอาวุโส