

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย ๑๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาวประมาณ ๗๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมน่อพัก ๒๕๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๘๐๐,๗๗๖.๐๒ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร อินทียศ

๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา

๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา

๖.๔ นายวัลลภ ทิมเมือง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน งานทาง

มีนาคม 2565

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย 10

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 3.50 ม.หนา 0.15ม.ความยาวประมาณ73.00 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.ความยาวรวมบ่อพัก 255.00 ม.และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	588,502.99	1.3607	800,776.02	
สรุป				800,776.02	
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				800,776.02	
แปดแสนเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสองสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายเสกสรรค์ จันอินตา )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายวัลลภ ทิมเมือง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย 10  
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกาดใต้ ซอย 10 หมู่ที่ 7 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 3.50 ม.หนา 0.15ม.ความยาวประมาณ73.00 ม.

พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.ความยาวรวมบ่อพัก 255.00 ม.และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประมาณราคาเมื่อวันที่ มีนาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวถนนเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	60.00	26.11	1,566.34	1.3607	35.52	2,131.31
2	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น และยึดข้างท่อ	ม.	215.00	214.42	46,100.16	1.3607	291.76	62,728.48
3	งานท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ม.	215.00	637.38	137,037.02	1.3607	867.29	186,466.28
4	งานปูนทรายยาแนวท่อ ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.	ท่อน	215.00	50.54	10,866.42	1.3607	68.77	14,785.94
5	งานบ่อพัก คสล. ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.พร้อมฝา	บ่อ	22.00	9,114.87	200,527.04	1.3607	12,402.60	272,857.14
6	งานทรายถมทับหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	90.00	175.10	15,758.69	1.3607	238.25	21,442.85
7	งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	586.11	-	1.3607	797.51	-
8	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม.	ตร.ม.	455.00	352.78	160,515.26	1.3607	480.03	218,413.11
9	งานลูกรังปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	20.00	190.04	3,800.82	1.3607	258.59	5,171.78
10	งานท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 6" ชั้น 8.5	ม.	15.00	338.75	5,081.25	1.3607	460.94	6,914.06
11	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	25.00	290.00	7,250.00	1.3607	394.60	9,865.08
12	งานซ่อมผิวด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสำเร็จรูป	ตร.ม.		360.00	-	1.3607	489.85	-
13	สัญญาณไฟกระพริบ	ชุด		15900	0			0

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

800,776.02

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง

800,776.02

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 588,502.99

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายเสกสรรค์ จันอินตา )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายวัลลภ ทิมเมือง )

นายช่างโยธาชำนาญงาน