

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน บริเวณหนองน้ำสาธารณะหน้าศาลาอเนกประสงค์หลังใหม่ถึงบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๑๒,๐๘๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๖๐,๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๑๑,๗๓๔.๘๑ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง  
๕.๑ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๔ นายวัลลภ ทิมเมือง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่ขะคองต้นบริเวณหนองน้ำศาลาออบกประสงค้หลังบ้านเลขที่ 441 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวรวมประมาณ 160.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน ประมาณราคาเมื่อ ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานคู่อีร์อีวรางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.							
2	งานผิวทาง 2.1 ทราชมอียดแม่ร่องได้นิวคองกรีท 2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ๖' 280 ksc.	ลบ.ม. ตร.ม.	80.00 162.00	239.00 370.00	19,120.00 59,940.00	1.3624 1.3624	325.61 504.09	26,049.09 81,662.26	
3	งานระบบระบายน้ำ 3.1 ท่อ คลอมอกซ์ 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	145.00	1,152.00	167,040.00	1.3624	1,569.48	227,575.30	
4	งานบ่อพัก คลส. 4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 ลึกเฉลี่ย 1.30 ม. พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก 4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ขึ้น 5 ขนาด 6"	บ่อ เมตร	13 10.00	9,582.00 421.28	124,566.00 4,212.75	1.3624 1.3624	13,054.52 573.95	169,708.72 5,739.45	
	รวมค่าจ้างทาง				374,878.75			510,734.81	
	คิดเป็นประมาณราคา						TOTAL	510,734.81	

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 374,878.75  
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3624

คณะกรรมการกำกับราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเซกตนคร ที่ 2738/2565 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการกำกับราคากลาง  
 ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ( นายนิพนธ์ ปัญญา )  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง  
 ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ ( นายวัลลภ ทิมเมือง )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน