

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ภายในชุมชนบ้านแพะดอนตัน ซอย ๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๘๗,๐๐๐.-	บาท
๓.	ลักษณะงาน	โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๑๑.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๑.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
๔.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	เป็นเงิน ๓๘๗,๒๕๐.๑๘ บาท
๕.	บัญชีประมาณการราคากลาง	๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
๖.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๖.๑ นายถาวร อินทียศ	
		๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา	
		๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา	
		๖.๔ นายวัลลภ ทิมเมือง	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ: ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านแพะดอนต้น ซอย 3 หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 - 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 210.00 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า 1,010.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองงงกลางคันคร

เจ้าของโครงการ: เทศบาลเมืองงงกลางคันคร
 ราคากลางวันที่: ธันวาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
1.1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1.1	งานชุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขมทั้งขบตบ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.1.2	งานเสริมชั้นพื้นทางที่มั่นคงคุดคั่น (หนา 0.00 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานปรับปรุงช่องแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
1.2.1	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
1.3.1	งานผิวทาง							
1.3.1 (ก)	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.3.1 (ข)	TACK COAT Asphaltic concrete	ตร.ม.	1,010.00	15,786.30	15,786.30	1.3624	21.29	21,507.26
1.3.1 (ค)	ปูน Prime Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
1.3.1 (ง)	ปูน Tack Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	1,010.00	230,348.89	230,348.89	1.3624	310.72	313,827.32
1.4	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย							
1.4.1	สีเทอร์มิทพลาสติก	ตร.ม.	42.00	12,180.00	12,180.00	1.3624	395.10	16,594.03
1.4.2	ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกะพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	1.00	15,990.00	15,990.00	1.3624	21,784.78	21,784.78
1.4.3	งานยกเสาปัก	ป้อ	10.00	7,000.00	7,000.00	1.3624	953.68	9,536.80
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					281,305.19			
คิดเป็นราคากลาง (สามแสนแปดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทสิบแปดสตางค์)					TOTAL			383,250.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 281,305.19
 = 1.3624

ลงชื่อ (นายถาวร อิมพิยต์) ผู้อำนวยการกองช่าง (นายวัลลภ ทิมเมือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายบัณฑิต ปัญญา) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ (นายเสกสรรค์ จันอินตา) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ