

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอถังสูง/ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย
วัดม่อนธาตุ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการติดตั้งถังแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร สูง
ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร ติดตั้งปั้มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมและติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตาม
แบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๙๘,๑๓๕.๙๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔ (ก) /
- ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) /
- ๖.๓ แบบ ปร.๖ /
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
- ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
- ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา /
- ๗.๔ นายพงศธร สุตาชู /

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบท่อถังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถังเข็มเป็ญ ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งปั้มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มี จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงศธร สุตาชู

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง/หน่วย : บาท | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------|
| 1 | ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง | 498,135.92 | |
| 2 | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | - | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงิน | 498,135.92 | |
| | ราคากลาง | 498,135.92 | |
| | ราคากลาง(ตัวอักษร) | (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายพงศธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

| | |
|------------------------------|---|
| กลุ่มงาน | งานอาคาร |
| ชื่อโครงการ | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบทอถังสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| | โดยทำการก่อสร้างถังเซมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งปั้มนสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งคูควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| สถานที่ก่อสร้าง | ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง |
| เจ้าของอาคาร | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| แบบเลขที่ | ข.25/2566, ม.09/2566 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ | มีจำนวน 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ | เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 |
| คณะกรรมการกำหนดราคากลาง | นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงศธร สุตาชู |
| | หน่วย : บาท |

| | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------------|----------|----------------|----------|
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | | | | |
| 1.1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | 39,691.42 | 1.3074 | 51,892.56 | |
| 1.2 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย | 68,434.43 | 1.3074 | 89,471.17 | |
| 1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | 16,505.00 | 1.3074 | 21,578.64 | |
| 2 | กลุ่มงานที่ 2 | | | | |
| 2.1 | งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | 313,265.00 | 1.07 | 335,193.55 | |
| | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | เงินล่วงหน้าจ่าย..... | 0.00% | | | |
| | เงินประกันผลงานหัก..... | 0.00% | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้..... | 6.00% | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... | 7.00% | | | |
| | | | | รวมค่าก่อสร้าง | |
| | | | | 498,135.92 | |
| (ตัวอักษร) | (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทเก้าสิบสองสตางค์) | | | | |

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญราช หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขมแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญราช หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงศธร สุตาชู

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1 | สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม | | งาน | | 30,592.98 | | 9,098.44 | 39,691.42 | |
| 1.2 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย | | งาน | | 61,034.43 | | 7,400.00 | 68,434.43 | |
| 1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | งาน | | 15,505.00 | | 1,000.00 | 16,505.00 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 1 | | | | 107,132.41 | | 17,498.44 | 124,630.85 | |
| 2.1 | กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | งาน | | 313,265.00 | | 0.00 | 313,265.00 | |
| | รวมค่างานกลุ่มที่ 2 | | | | 313,265.00 | | - | 313,265.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขอบประตู ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงษ์ธร สุตาชู เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---|---------------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.1 | กลุ่มงานที่ 1 งานโครงสร้างวิศวกรรม 1.1.1 ขุดดินฐานรากและถมดิน 1.1.2 ทราดยาบ 1.1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม่แบบหล่อคอนกรีต (คิด 50%) - ตะปู - ลวดผูกเหล็ก 1.1.4 งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็ก RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น.) - เหล็ก RB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น.) - เหล็ก RB 15 มม. (น้ำหนัก 13.87 กก./เส้น.) 1.1.5 งานคอนกรีตโครงสร้าง - คอนกรีตผสมเสร็จรูปภาค 180 กก./ตร.ซม. - คอนกรีตผสมเสร็จรูปภาค 280 กก./ตร.ซม. | 23.88 2.74 10.11 2.53 21.94 | ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. กก. กก. | - 280.37 401.87 39.72 40.19 | - 768.21 4,062.91 100.39 881.77 | 99.00 99.00 133.00 - - | 2,364.12 271.26 1,344.63 - - | 2,364.12 1,039.47 5,407.54 100.39 881.77 | |
| | รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม | 1.20 6.19 | ลบ.ม. ลบ.ม. | 1,738.32 1,980.00 | 2,085.98 12,258.18 | 498.00 498.00 | 597.60 3,083.12 | 2,683.58 15,341.30 | |
| | รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | 30,592.98 | 9,098.44 | | 39,691.42 | |



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดมอญธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงชมพู ขนาคความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดมอญธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันทร์นาค, นายพงษ์ธร สุตาชู

จำนวนราคาตกลง เมื่อวันที่

เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2 | งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย | | | | | | | | |
| | 1.2.1 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถึงชมพู | | | | | | | | |
| | - เชื้อวัสดุทองเหลืองขนาด 3 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 2,267.00 | 2,267.00 | 600.00 | 600.00 | 2,867.00 | |
| | - ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด 3 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์ | 2.00 | ชุด | 2,878.00 | 5,756.00 | 600.00 | 1,200.00 | 6,956.00 | |
| | - ประตูน้ำทองเหลืองลิ้นเกด 2 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์ | 1.00 | ชุด | 906.00 | 906.00 | 400.00 | 400.00 | 1,306.00 | |
| | - เภงวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว | 1.00 | ชุด | 180.00 | 180.00 | - | - | 180.00 | |
| | - ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 15 ม. (ทางน้ำเข้า) | 15.00 | เมตร | 67.75 | 1,016.25 | - | - | 1,016.25 | |
| | - ท่อ พี.วี.ซี ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 15 ม. (ทางน้ำลง) | 15.00 | เมตร | 67.75 | 1,016.25 | - | - | 1,016.25 | |
| | - ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี 3 นิ้ว มอก. | 6.00 | ตัว | 285.00 | 1,710.00 | - | - | 1,710.00 | |
| | - ข้อต่อ 90 เหล็กอาบสังกะสี 1/2 นิ้ว มอก. | 3.00 | ตัว | 13.08 | 39.24 | - | - | 39.24 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 12,890.74 | | 2,200.00 | 15,090.74 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดมอญธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขอบเขต ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดมอญธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงศธร สุตาชู

ค่านับราคาากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | รวมยอดยกมา | | | 12,890.74 | | 2,200.00 | | 15,090.74 | |
| | - สามทาง เหล็กอานสี่งะสี 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 789.00 | | - | | 789.00 | |
| | - สามทาง เหล็กอานสี่งะสี 1/2 นิ้ว | 1.00 | ตัว | 30.00 | | - | | 30.00 | |
| | - ประตูน้ำทองเหลือง 1/2 นิ้ว แรงดัน 200 ปอนด์ | 1.00 | ตัว | 158.00 | | - | | 158.00 | |
| | - นิปปเปิ้ลเหล็ก ขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 240.00 | | - | | 480.00 | |
| | - ยูเนียนเหล็กประปาขนาด 3 นิ้ว | 2.00 | ตัว | 670.00 | | - | | 1,340.00 | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 2 นิ้ว | 0.50 | ท่อน | 917.44 | | - | | 458.72 | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 3 นิ้ว | 0.50 | ท่อน | 1,687.23 | | - | | 843.62 | |
| | รวมงานข้อ 1.2.1 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถึงขอบเขต | | | 16,990.08 | | 2,200.00 | | 19,190.08 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงกับปรับระบบหลังคาสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญระแหง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขมแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องกลางคันคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญระแหง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองลำปาง

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงศธร สุตาชู

ค่านิยมราคาากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.2.2 | งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถังกรองน้ำ | | | | | | | | |
| | - บอลลิวาล์วทองเหลือง 3 นิ้ว | 5.00 | ตัว | 2,440.00 | 12,200.00 | 600.00 | 3,000.00 | 15,200.00 | |
| | - น๊อตเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว | 11.00 | ตัว | 240.00 | 2,640.00 | - | - | 2,640.00 | |
| | - ช็องอเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 285.00 | 1,140.00 | - | - | 1,140.00 | |
| | - สามทางเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว | 4.00 | ตัว | 330.00 | 1,320.00 | - | - | 1,320.00 | |
| | - ยูเนียนเหล็กแปะขนาด 3 นิ้ว | 3.00 | ตัว | 670.00 | 2,010.00 | - | - | 2,010.00 | |
| | - ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ขนาด ๑ 3 นิ้ว | 0.50 | พอน | 1,687.23 | 843.62 | - | - | 843.62 | |
| | - สารกรองน้ำแอกติเวทคาร์บอน (50ลิตร/ถุง) | 2.00 | ถุง | 2,800.00 | 5,600.00 | - | - | 5,600.00 | |
| | - สารกรองน้ำแมงกานีส (45ลิตร/ถุง) | 2.00 | ถุง | 1,325.00 | 2,650.00 | - | - | 2,650.00 | |
| | - หินกรองและทรายกรอง (25กก./ถุง) | 50.00 | ถุง | 55.00 | 2,750.00 | - | - | 2,750.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.2.2 งานระบบท่อประปาและอุปกรณ์ถังกรองน้ำ | | | | 31,153.62 | | 3,000.00 | 34,153.62 | |
| | รวมงานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันภัย | | | | | | 7,400.00 | 68,434.43 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบท่อถึงสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงชมพู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินตา, นายพงศธร สุตาชู

ค่านิยมราคาากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3 | งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 1.3.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน - สายไฟฟ้า THW-A 25sqmm. - แห้งกราวด์ที่จากเหล็กอบแดงขนาด 5/8" ยาว 2.40 เมตร - ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทง เบอร์ 25-50 - เส้าไฟฟ้า ค.อ.ร. ยาว 8 เมตร | 100.00 1.00 1.00 1.00 | เมตร ชุด ชุด ตัน | 19.30 700.00 533.00 3,500.00 | 1,930.00 700.00 533.00 3,500.00 | 5.00 - - - | 500.00 - - - | 2,430.00 700.00 533.00 3,500.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.3.1 งานระบบไฟฟ้าภายใน | | | | 6,663.00 | | 500.00 | 7,163.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถึงกับน้ำประปาแบบหลอดสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างถึงเชิงมปลู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอยวัดมอญธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินต, นายพงษ์ธร สุตาชู

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1.3.2 | งานติดตั้งปั๊มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม | 1.00 | ตู้ | 5,700.00 | 5,700.00 | 500.00 | 500.00 | 6,200.00 | |
| | - ตู้โพลีเอสเตอร์ขนาด 3เฟส 4สาย พร้อมเมน 50A 12ช่อง | 1.00 | ลูก | 1,990.00 | 1,990.00 | - | - | 1,990.00 | |
| | - ลูกเซอร์กิต 3P 20A | 9.00 | ลูก | 128.00 | 1,152.00 | - | - | 1,152.00 | |
| | รวมงานข้อ 1.3.2 งานติดตั้งปั๊มนสูบน้ำพร้อมตู้ควบคุม | | | 8,842.00 | 8,842.00 | | 500.00 | 9,342.00 | |
| | รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร | | รวม | 15,505.00 | 15,505.00 | | 1,000.00 | 16,505.00 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปาแบบหอดิ่งสูง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถึงขมแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร ติดตั้งมีสูบน้ำบาดาลพร้อมติดตั้งตู้ควบคุม และติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเขลงกลางคันคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ขอยวัดม่อนธาตุ หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลงคันคร

แบบเลขที่ ข.25/2566, ม.09/2566

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายถาวร อินทียศ, นายนิพนธ์ ปัญญา, นายเสกสรรค์ จันอินต, นายพงษ์ธร สุตาชู **เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566**

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|-----------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.1 | กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ - ท่อถังเหล็กสำเร็จรูปทรงถ้วยแฉงแปญขนาดความจุ ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร สูงไม่น้อยกว่า 15 เมตร รวมค่าแรงงานติดตั้งถึง -- ถังบำบัดถังกรองน้ำแบบถังเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด Ø1.15 ม. สูง 1.20เมตร - ปัมบาดล 3HP 3PH - ตู้ควบคุมมีสูบน้ำ 3HP 3PH | 1.00 | ถัง | 240,000.00 | 240,000.00 | - | - | 240,000.00 | |
| | | 1.00 | ถัง | 35,000.00 | 35,000.00 | - | - | 35,000.00 | |
| | | 1.00 | ตัว | 25,350.00 | 25,350.00 | - | - | 25,350.00 | |
| | | 1.00 | ตู้ | 12,915.00 | 12,915.00 | - | - | 12,915.00 | |
| | รวมงานข้อ 2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ | | | 313,265.00 | 313,265.00 | - | - | 313,265.00 | |