

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ:

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ: กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๗๘,๑๗๒.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
- ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๕ (ก))
- ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ (ปร.๕ (ข))
- ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔ (ก))
- ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ปร.๔ (ข))

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
- ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
- ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
- ๗.๔ นายศุภากร คันธรักษา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฌาปนสถานชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฌาปนสถานชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่ ข.104/2566 , ม.09/2566

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	963,748.00	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	14,424.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	978,172.00	
	กำหนดราคาก่อสร้าง	978,172.00	
(เก็บแถมเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)			

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3108/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายเสกสรรค์ จันอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ
 (นายศุภากร คันธรักษา)
 นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่ ข.104/2566 , ม.09/2566

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	737,769.26	1.3063	963,748.00	Factor F
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			963,748.00	
	ค่าเป็นราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			963,748.00	
ตัวอักษร	(เก้าแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)				

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3108/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายศุภากร คันธรักษา)
นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ต.ชมพู่ อ.เมือง จ.ลำปาง

โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาวประมาณ 19.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 114.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ต.ชมพู่ อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่ ข.104/2566 , ม.09/2566

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานพัดลมโคจรติดตั้งขนาด 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	13,480.00	1.07	14,424.00	
	รวมค่าก่อสร้าง			14,424.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน)				

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3108/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ภายใน฼าปนสถานชุมชนบ้านพอน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


คำนวณราคากลางโดย นายศุภการ คันธรักษา นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานเจาะสำรวจดิน	1.00	งาน	-	-	12,500.00	12,500.00	12,500.00	
	1.2 งานชุดหลุมฐานรากและถมคิน	14.34	ลบ.ม.	-	-	125.00	1,792.50	1,792.50	
	1.3 งานวัสดุทรายหยาบรองฐานราก	6.97	ลบ.ม.	280.37	1,954.18	91.00	634.27	2,588.45	
	1.4 งานคอนกรีตรองฐานราก 180 ksc.	6.97	ลบ.ม.	1,738.32	12,116.09	398.00	2,774.06	14,890.15	
	1.5 งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	27.80	ตร.ม.	-	-	133.00	3,697.40	3,697.40	
	- ไม้แบบหนา 1" คัด 80%	22.24	ตร.ม.	493.00	10,964.32	-	-	10,964.32	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	6.95	กก.	46.73	324.77	-	-	324.77	
	1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	224.00	กก.	26.70	5,980.80	4.10	918.40	6,899.20	
	- เหล็กเส้นกลม DB 12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	647.00	กก.	23.87	15,443.89	3.30	2,135.10	17,578.99	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	21.78	กก.	42.99	936.11	-	-	936.11	
	รวมยอดยกไป							72,171.89	


ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							72,171.89	
	- คอนกรีตเสาเอ็นและคานทับหลัง	47.00	เมตร	139.00	6,533.00	-	-	6,533.00	
	1.7 งานคอนกรีตโครงสร้าง				-			-	
	- คอนกรีตผสมเสร็จ มอก. 240 ksc.	33.80	ลบ.ม.	1,850.00	62,530.00	391.00	13,215.80	75,745.80	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้า Wire Mesh Ø 4 มม.	114.00	ตร.ม.	55.00	6,270.00	5.00	570.00	6,840.00	
	1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก							-	
	- C 150x50x20x3.2 มม. 6.756 kg/m	980.80	กก.	29.60	29,031.68	10.00	9,808.00	38,839.68	
	- C 100x50x20x3.2 มม. 5.66 kg/m	1,550.41	กก.	29.60	45,892.14	10.00	15,504.10	61,396.24	
	- C 75x45x15x2.3 มม. 3.50 kg/m	1,039.86	กก.	29.60	30,779.86	10.00	10,398.60	41,178.46	
	- Rectangular Steel Tube 100x50x2.3 mm. 5.14 kg/m.	283.72	กก.	32.52	9,226.57	10.00	2,837.20	12,063.77	
	- P 200x200x6 mm.	24.64	กก.	29.50	726.88	7.50	184.80	911.68	
	- P 200x200x10 mm.	41.08	กก.	29.50	1,211.86	7.50	308.10	1,519.96	
	- ANCHOR BOLTS Ø 12 mm.	48.00	ตัว	25.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคา	168.42	ตร.ม.	27.00	4,547.34	35.00	5,894.70	10,442.04	
	รวมยอดยกไป							328,842.52	




ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							328,842.52	
2	งานสถาปัตยกรรม							-	
	2.1 งานมุงหลังคา							-	
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่สีเทาสุก หนา 5 มม.	214.86	ตร.ม.	185.00	39,749.10	50.00	10,743.00	50,492.10	
	- ครอบสันหลังคา	19.00	ม.	95.00	1,805.00	55.00	1,045.00	2,850.00	
	- ครอบสันตะเข้	7.44	ม.	95.00	706.80	55.00	409.20	1,116.00	
	- ครอบข้าง	14.30	ม.	75.00	1,072.50	45.00	643.50	1,716.00	
	- ครอบปลายตะเข้	4.00	ชิ้น	55.00	220.00	-	-	220.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.00	ชิ้น	55.00	110.00	-	-	110.00	
	- แผ่นกาวปิดรอยต่อ (เทพกั้นน้ำรั่ว)	6.00	ชิ้น	189.00	1,134.00	-	-	1,134.00	
	- สกรูยึดกระเบื้อง	12.00	กล่อง	200.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เซึ่งชายไม้เทียม 8"	58.80	ม.	85.00	4,998.00	73.00	4,292.40	9,290.40	
	- เซึ่งชายไม้ปิดกันนก สำหรับลอนคู่ ขนาด 15x300x0.8 ซม.	28.33	ม.	80.00	2,266.40	-	-	2,266.40	
	2.2 งานฝ้าเพดาน				-			-	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ โครง G1	114.00	ตร.ม.	340.00	38,760.00	-	-	38,760.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม.ฉาบเรียบ ทนชื้น โครง G1	14.30	ตร.ม.	369.00	5,276.70	-	-	5,276.70	
	2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุ				-			-	
	- ผนังก่ออิฐมวลคูณครึ่งแผ่น	83.00	ตร.ม.	340.00	28,220.00	89.00	7,387.00	35,607.00	
	รวมยอดยกไป							480,081.12	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							480,081.12	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเสริมแผ่น	36.00	ตร.ม.	345.00	12,420.00	167.00	6,012.00	18,432.00	
	2.4 งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงคร่าวรองรับ				-		-	-	
	- ผนังฉาบไมไฟเบอร์ซีเมนต์ คร่าวเหล็ก C ทางเดียว	26.78	ตร.ม.	277.00	7,418.06	69.00	1,847.82	9,265.88	
	2.5 งานฉาบผนังแกรนิตโต้ขนาด 30x60 ซม.	30.75	ตร.ม.	514.00	15,805.50	189.00	5,811.75	21,617.25	
	2.6 งานฉาบปูน				-		-	-	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	295.00	ตร.ม.	68.00	20,060.00	82.00	24,190.00	44,250.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	19.50	ตร.ม.	68.00	1,326.00	100.00	1,950.00	3,276.00	
	2.7 งานตกแต่งผิวพื้น				-		-	-	
	- F2 ผิวพื้นซีเมนต์ขัดหยาบ	50.00	ตร.ม.	-	-	61.00	3,050.00	3,050.00	
	2.8 งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นยึดด้วยปูนทราย				-		-	-	
	- ปูนทรายรองพื้นสำหรับวัสดุปูวัสดุแผ่นพื้นสำเร็จรูป	113.00	ตร.ม.	90.00	10,170.00	61.00	6,893.00	17,063.00	
	- F1 ผิวพื้นแกรนิตโต้ขนาด 60x60 ซม.	113.00	ตร.ม.	467.00	52,771.00	222.00	25,086.00	77,857.00	
	2.9 งานประตู - หน้าต่าง				-		-	-	
	- D1 บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.00 ม.พร้อมวงกบไม้	2.00	ชุด	2,238.00	4,476.00	105.00	210.00	4,686.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมชนิดบานเลื่อน 1.10x1.50 ม.	2.00	ชุด	3,335.00	6,670.00	250.00	500.00	7,170.00	
	- บานพับ 4x3"	8.00	ชุด	41.12	328.96	-	-	328.96	
	- สายยู่หูข้างคล้องกุนแจฝังในบานและวงกบ	2.00	ชุด	75.00	150.00	-	-	150.00	
	รวมยอดยกไป							687,227.21	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							687,227.21	
	- ลูกบิด	2.00	ชุด	259.00	518.00	100.00	200.00	718.00	
	2.10 งานทาสี							-	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดภายใน	153.11	ตร.ม.	29.00	4,440.19	30.00	4,593.30	9,033.49	
	- งานทาสีพลาสติกชนิดภายนอก	101.50	ตร.ม.	36.00	3,654.00	34.00	3,451.00	7,105.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	7.60	ตร.ม.	44.00	334.40	38.00	288.80	623.20	
3	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร							-	
	3.1 Comsumer Unit 2P 50A 6 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิต	1.00	ชุด	2,490.00	2,490.00	500.00	500.00	2,990.00	
	เบรกเกอร์ 16A 3 ตัว / 20A 3 ตัว							-	
	3.2 สายไฟฟ้า IEC01 1x2.5 Sq.mm.	146.00	เมตร	8.00	1,168.00	7.00	1,022.00	2,190.00	
	3.3 สายไฟฟ้า IEC01 1x4.0 Sq.mm.	194.00	เมตร	12.00	2,328.00	10.00	1,940.00	4,268.00	
	3.4 สายไฟฟ้า IEC01 1x2.5 Sq.mm. (G)	97.00	เมตร	10.00	970.00	7.00	679.00	1,649.00	
	3.5 สายไฟฟ้า THW-A 25 sq.mm.	200.00	เมตร	10.00	2,000.00	25.00	5,000.00	7,000.00	
	3.7 เต้ารับ DUPLEX RECEPTION 2P+G	10.00	จุด	105.00	1,050.00	90.00	900.00	1,950.00	
	3.8 โคมตะแกรงฝังฝ้าเพดาน 2xT8 36W.	12.00	จุด	850.00	10,200.00	150.00	1,800.00	12,000.00	
	3.9 Single Switch 1 Gang	4.00	จุด	30.84	123.36	80.00	320.00	443.36	
	3.10 แร็คร้อยสายไฟขนาด 3 ช่อง 4 มม. พร้อมลูกถ้วย	2.00	ชุด	106.00	212.00	-	-	212.00	
	3.11 ค่าแรงเดินสายเมนเชื่อมต่อมิเตอร์ไฟฟ้าเดิม	1.00	จุด	-	-	360.00	360.00	360.00	
	รวมยอดยกไป							737,769.26	



ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
1	พัดลมโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	8.00	ชุด	1,685.00	13,480.00	-	-	13,480.00	

คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 3108/2565 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ/เลขานุการ
(นายศุภภากร คันธรักษา)
นายช่างโยธาอาวุโส