

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๗๓๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๗๓,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๒๖๗,๕๒๙.๒๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
  - ๗.๔ นายวัลลภ ทิมเมือง

**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม**

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศรีทิววัดเกล้า 1 บริเวณบ้านเลขที่ 736 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 115.00 เมตร ทน 0.15 เม.ส. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 402.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2566

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หน่วยเขต
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก	ประเภททางทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง 2.1 ทราดยาบอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต 2.2 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ f'c 280 *s.c. (ใช้ตะแกรงเหล็ก) 2.3 EXPANSION JOINT 2.4 CONTRACTION JOINT 2.5 LONGITUDINAL JOINT 2.6 งานหล่อทางคู่ปรับเกลียง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม. ตร.ม. เมตร เมตร เมตร ลบ.ม.	20.13 402.50 7.00 31.50 - 8.63	451.77 427.16 286.70 188.51 - 84.06	9,094.13 171,931.90 2,006.90 5,938.20 - 725.02	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624 - 1.3624	615.49 581.96 390.60 256.83 - 114.52	12,389.84 234,240.02 2,734.20 8,090.20 - 987.77	
3	งานติดตั้งจราจร 3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	23.00	290.00	6,670.00	-	395.10	9,087.21	
	<b>รวมค่างานทาง</b>				196,366.15			267,529.24	
	(ตัวอักษร)						<b>TOTAL</b>	<b>267,529.24</b>	


(สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาทยี่สิบสี่สตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	196,366.15
=	1,3624

ลงชื่อ



( นายถาวร อินทรีย์ )  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



( นายนิพนธ์ ปัญญา )  
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ



( นายเสกสรรค์ จันทร์ดา )  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

( นายวัลลภ ทิมเมือง )  
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ