

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ ต้นกอง (บ้านเลขที่ ๘) ถึงบ้านนางสุมาลี น้อยปลูก หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๖๘๔,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๘๖,๓๔๘.๕๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง
  - ๖.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน งานทาง

กรกฎาคม 2566

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ ต้นกอง(บ้านเลขที่ 8) ถึงบ้านนางสุมาลี น้อยปลูก หมู่ที่ 5 ตำบลปงแสนทองอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	503,779.06	1.3624	686,348.59	
สรุป				686,348.59	
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง				686,348.59	
หกแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบแปดบาทห้าสิบบเก้าสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 1391/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทรีย์ศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายสิริ รัตสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านไร่บ้านน้อย ตั้งแต่บ้านนายจันทร์ ต้นกอง(บ้านเลขที่ 8) สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไร่บ้านน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ กรกฎาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวลาดยางเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	-	34.57	-	1.3624	47.10	-
2	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น และยึดข้างท่อ	ม.	140.00	212.72	29,780.83	1.3624	289.81	40,573.40
3	งานท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	ม.	140.00	640.64	89,690.23	1.3624	872.81	122,193.97
4	งานปูนทรายยาแนวท่อ ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.	ท่อน	140.00	44.11	6,175.50	1.3624	60.10	8,413.50
5	งานบ่อพัก คสล. ขนาดท่อ Ø 0.40 ม.พร้อมฝา	บ่อ	10.00	9,752.79	97,527.91	1.3624	13,287.20	132,872.02
6	งานทรายถมทับหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	73.02	175.10	12,785.55	1.3624	238.55	17,419.04
7	งานหินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	135.66	589.84	80,017.02	1.3624	803.59	109,015.18
8	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม.	ตร.ม.	420.00	383.59	161,109.20	1.3624	522.61	219,495.17
9	งานลูกรังปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	21.00	193.43	4,062.11	1.3624	263.53	5,534.22
10	งานท่อ PVC เส้นผ่าศูนย์กลาง Ø 6" ชั้น 8.5	ม.	20.00	338.75	6,775.00	1.3624	461.51	9,230.26
11	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	28.00	290.00	8,120.00	1.3624	395.10	11,062.69
12	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิมพร้อมขนทิ้ง	ตร.ม.	15.00	132.12	1,981.81	1.3624	180.00	2,700.02
13	งานซ่อมผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	15.00	383.59	5,753.90	1.3624	522.61	7,839.11

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

686,348.59

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง

686,348.59

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 503,779.06

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 1391/2566 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายพันธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ