

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายใน฼นสถานชุมชนบ้านป่าแลว ๑ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๖๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๐๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๑๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๓๗,๓๐๖.๐๔ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ (ก) ,(ข) ✓
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก) ,(ข) ✓
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖ ✓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา
 - ๗.๔ นายบูรินทร์ ไชยลังกา ✓

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ
5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	628,335.16	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	8,970.88	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ(ถ้ามี)	-	
	รวมค่างานก่อสร้างทั้งโครงการ	637,306.04	
	ราคากลาง	637,306.04	
หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกบาทสี่สตางค์			

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ
5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร
และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉาปนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง
แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 ที่แนบมีจำนวน

แผ่น

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 ค่างานต้นทุน	480,599.02	1.3074	628,335.16	
2	กลุ่มงานที่ 2 ค่างานต้นทุน	-		-	
3	กลุ่มงานที่ 3 ค่างานต้นทุน			-	
				รวมค่าก่อสร้าง	628,335.16
ตัวอักษร	ทกแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบห้าบาทสิบหกสตางค์				


ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

75.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยค่าประมาณราคา

8,377.80 บาท/ตารางเมตร

ลงชื่อ



(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ




(นายนิพนธ์ ปัญญา)

กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง


ลงชื่อ



(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายบูรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในเฝ้าปศุสัตว์ชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในเฝ้าปศุสัตว์ชุมชนบ้านป่าแล้ว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน									
กลุ่มงานที่ 1									
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	รวม		-			202,175.77	
2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	รวม		-			233,969.70	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1.00	รวม		-			-	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	รวม		-			44,453.55	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-			-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-			-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				-			480,599.02	
กลุ่มงานที่ 2									
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
กลุ่มงานที่ 3									
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-			-	
2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-			-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด									480,599.02

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายถาวร อินทียศ)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายบุญรินทร์ ไชยลังกา)

ลงชื่อ  กรรมการ (นายบุญรินทร์ ไชยลังกา)

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ (นายบุญรินทร์ ไชยลังกา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในงานสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชองคันทน

สถานที่ก่อสร้าง ภายในงานสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองชองคันทน

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานชุดหลุมฐานรากและคันทัน	15.00	ลบ.ม.			168.00	2,520.00	2,520.00	
	- งานทรายถม+ทรายรองก้นหลุม	10.50	ลบ.ม.	180.00	1,890.00	104.00	1,092.00	2,982.00	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	0.576	ลบ.ม.	1,268.34	730.57	426.00	245.38	975.94	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	17.67	ลบ.ม.	1,457.00	25,745.17	532.00	9,400.44	35,145.61	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB12mm. SD40	790.32	กก.	22.46	17,750.59	3.60	2,845.15	20,595.74	
	- เหล็กเส้นกลม RB6mm. SR24	128.76	กก.	26.39	3,397.98	4.40	566.54	3,964.52	
	- เหล็ก Wire Mesh 4.00 มม.@0.20 ม.#	130.00	ตร.ม.	32.00	4,160.00	5.00	650.00	4,810.00	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18)	16.00	กก.	35.51	568.16	-	-	568.16	
	- งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	40.00	ตร.ม.	300.00	12,000.00	139.00	5,560.00	17,560.00	
	- ตะปูตอกไม้ ขนาด 3 นิ้ว	16.00	กก.	46.73	747.68	-	-	747.68	
	รวมยอดยกไป						89,869.65		
1.2	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
	- ค่าแรงโครงสร้างหลังคา ทรงปั้นหยา	2,132.06	กก.	-	-	10.00	21,320.60	21,320.60	รวมลดเงิน
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	24.00	ท่อน	865.00	20,760.00	-	-	20,760.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150 x 150 x 4.5 มม.	11.00	ท่อน	3,810.00	41,910.00	-	-	41,910.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 100 x 3.2 มม.	7.00	ท่อน	1,638.00	11,466.00	-	-	11,466.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 1" x 1.5 มม.	8.00	ท่อน	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เหล็กแปะรีจรูป 0.7 มม.	74.00	ท่อน	160.00	11,840.00	-	-	11,840.00	
	- สีกันสนิมเหล็ก ขนาด 3.785 ลิตร	6.00	กระป๋อง	248.00	1,488.00	-	-	1,488.00	
	- ฟันเบอร์ 2.1 ลิตร	6.00	กระป๋อง	186.92	1,121.52	-	-	1,121.52	
		รวมยอดยกไป						112,306.12	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด						202,175.77		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายถาวร อินทียศ) กรรมการ

ลงชื่อ  (นายพิชญ์ ปิชญ์) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  (นายเชษฐกร ไชยฉ่าง) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  (นายเชษฐกร ไชยฉ่าง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาชำนาญการ

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 15.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ภายในตำบลชมพูชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	- งานก่อผนังบล็อกคอนกรีต	56.90	ตร.ม.	112.00	6,372.80	80.00	4,552.00	10,924.80	
	- งานทับหลัง คสล.	14.40	เมตร	60.00	864.00	44.00	633.60	1,497.60	
	- งานฉาบเรียบเสา+ผนัง+คาน	104.00	เมตร	15.00	1,560.00	10.00	1,040.00	2,600.00	
	- งานฉาบปูนผนังภายใน+ภายนอก+เสา	111.00	ตร.ม.	61.00	6,771.00	83.00	9,213.00	15,984.00	
	- ทราชมภายในฐานที่นั่งพระสงฆ์	5.60	ตร.ม.	237.00	1,327.20	112.00	627.20	1,954.40	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.50	ลบ.ม.	1,470.00	2,205.00	532.00	798.00	3,003.00	
	- ครัวอิฐเ็นมมไม้ขีด ขนาด 10 มม.	8.00	เส้น	149.00	1,192.00	-	-	1,192.00	
	- งานปูกระเบื้องขนาด 60x60 ซม.ฐานที่นั่งพระ (โทนสีใบจ)	21.95	ตร.ม.	400.00	8,780.00	222.00	4,872.90	13,652.90	
	- ปูนยาแนว (โทนสีใบจ)	3.00	ถุง	40.00	120.00	-	-	120.00	
	รวมยอดยกไป							50,928.70	
2.2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ค่าแรงมุงหลังคา คอนกรีตชนิดเรียบ	137.00	ตร.ม.	-	-	74.00	10,138.00	10,138.00	
	- ค่าติดตั้งกรอบ	28.00	เมตร	-	-	75.00	2,100.00	2,100.00	
	- แผ่นกระเบื้องคอนกรีตชนิดเรียบ	1,551.00	แผ่น	33.00	51,183.00	-	-	51,183.00	
	- สกรูยึดแผ่นกระเบื้องคอนกรีตปลายเจาะเหล็ก	1,600.00	ตัว	2.00	3,200.00	-	-	3,200.00	
	- ชุดอุปกรณ์ครอบแป้หลังคาและตะตะเส้น	12.00	ชุด	640.00	7,680.00	-	-	7,680.00	
	- ครอบสันหลังคา	30.00	แผ่น	67.00	2,010.00	-	-	2,010.00	
	- ครอบตะเข้ดิน	57.00	แผ่น	67.00	3,819.00	-	-	3,819.00	
	- ครอบสันสามทาง	2.00	แผ่น	99.00	198.00	-	-	198.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้ดิน	4.00	แผ่น	99.00	396.00	-	-	396.00	
	รวมยอดยกไป							80,724.00	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเสกสรรค์ ชันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิพนธ์ บัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ก่อนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบแสดงที่

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							80,724.00	
	- แผ่นไม้เชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว ยาว 3.00 เมตร	48.00	เมตร	95.00	4,560.00	73.00	3,504.00	8,064.00	
	- แผ่นปิดกันนํก	96.00	แผ่น	28.00	2,688.00	-	-	2,688.00	
	- สกรูยึดแผ่นไม้สังเคราะห์	120.00	ตัว	2.00	240.00	-	-	240.00	
	รวมยอดยกไป							91,716.00	
2.3	งานสถาปัตยกรรม(พื้น)								
	- งานปูกระเบื้อง ขนาด 60x60 ซม.(ชนิดกันลื่น)	64.70	ตร.ม.	400.00	25,880.00	200.00	12,940.00	38,820.00	
	- วัสดุฉนวนใยแก้วม้วนม้วนม้วน ขนาด 10 มม.	8.00	เส้น	155.00	1,240.00	-	-	1,240.00	
	- ปูนยาแนว	9.00	ถุง	40.00	360.00	-	-	360.00	
	รวมยอดยกไป							40,420.00	
2.4	งานสถาปัตยกรรม(งานฝ้าเพดาน)								
	- ติดตั้งโครงร่างเหล็กขึงกระเบื้องแผ่นฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์ลายไม้ + ไม้ขอบสังเคราะห์	114.00	ตร.ม.	225.00	25,650.00	75.00	8,550.00	34,200.00	
	รวมยอดยกไป							34,200.00	
2.5	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
	- ทาสีผนังพลาสติกภายใน+ภายนอก (รองพื้น 1 ไร่ยวสีจิ้งจอกเขียว)	121.00	ตร.ม.	35.00	4,235.00	30.00	3,630.00	7,865.00	
	- ทาสีผนังพลาสติกภายนอก ทาไม้สังเคราะห์+ชิงชียง+ฝ้าเพดาน	136.00	ตร.ม.	35.00	4,760.00	30.00	4,080.00	8,840.00	
	รวมยอดยกไป							16,705.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม					233,969.70	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายถาวร อินทรีย์ศ) กรรมการ

ลงชื่อ  (นายพนธ์ ปัญญา) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  (นายสุรินทร์ ไชยลังกา) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ  (นายสุรินทร์ ไชยลังกา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉนวนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าจ้างระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัยทั้งหมด		รวม						
4	งานระบบไฟฟ้าสื่อสาร								
4.1	งานไฟฟ้า								
	- งานติดตั้งไฟท้ายนอก NYY-G 4x16/16	30.00	เมตร	578.00	17,340.00	16.00	480.00	17,820.00	
	- ตู้โหนดเซนเตอร์3เฟสสาย พร้อมเมนบอร์ด50แอมป์ ลูกย่อย12 ช่อง	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	- โคม FLUORESCENT 2X36 W.	3.00	ชุด	550.00	1,650.00	115.00	345.00	1,995.00	
	- ชุดสวิตช์ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	120.00	120.00	80.00	80.00	200.00	
	- ชุดปลั๊กไฟที่สามขาพร้อมอุปกรณ์ 2 ช่อง	13.00	ชุด	150.00	1,950.00	90.00	1,170.00	3,120.00	
	- สายไฟชนิด THW 1x 1.5	90.00	เมตร	8.87	798.30	5.00	450.00	1,248.30	
	- สายไฟชนิด THW 1x 2.5	160.00	เมตร	12.85	2,056.00	7.00	1,120.00	3,176.00	
	- สายกราวด์ THW 1x 2.5	80.00	เมตร	12.85	1,028.00	7.00	560.00	1,588.00	
	- แห่งทองแดงพร้อมสายดิน	1.00	ชุด	900.00	900.00	-	-	900.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"	125.00	เมตร	12.25	1,531.25	23.00	2,875.00	4,406.25	
	รวมค่าจ้างระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม					44,453.55	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินธิยศ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายวิพนธ์ ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันทร์ตา)

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายสุรินทร์ ไข้อย่าง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในฉบบนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ก่อนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปรายการปริมาณงานและราคา


สถานที่ก่อสร้าง ภายในฉบบนสถานชุมชนบ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบเลขที่


คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 2 คุรุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ งานคุรุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
2	รวมงานคุรุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ งานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานตกแต่งภายในอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	
1	กลุ่มงานที่ 3 คุรุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ งานภูมิทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	
2	รวมงานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ 2.1 งานรั้ว, ป้อมยาม, ถนน, ทางเท้า	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทิศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายฉันทน์ ปิอุฎา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสุรินทร์ ไชยลังกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านป่าแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปส่วนที่ 2 วัสดุจัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	หมวดงานทั้ง 6 รายการ								
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุชนิและประเภท)	8.00	เครื่อง	1,048.00	8,384.00	-	-	8,384.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบโสต	-	-	-	-	-	-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน์	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด									
								8,384.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทรีย์ศ)
ผู้อำนวยการช่าง

ลงชื่อ  วิศวกร
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายบุญรินทร์ ไทยลังกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

โครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านป่านาแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวรวมประมาณ 15.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองของเจ้าของโครงการ

แบบเลขที่

คำนวณประมาณราคา เมื่อวันที่ สิงหาคม 2566

สถานที่ก่อสร้าง ภายในหมู่บ้านป่านาแลว 1 หมู่ที่ 13 ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองของเจ้าของโครงการ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว(ทุกลชนิดและประเภท) 1.1 - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	8.00	เครื่อง	1,048.00	8,384.00			8,384.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบใส่ต							8,384.00	
3	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ประกอบใส่ต								
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
6	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้อหรือสั่งซื้ออื่นๆ								
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด							8,384.00	

ลงชื่อ (นายถาวร อินทิย) กรรมการ

ลงชื่อ (นายปรีดี ปัญญา) กรรมการ

ผู้อำนวยความสะดวกช่าง หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ (นายสุรินทร์ ไชยลังกา) กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายปรีดี ปัญญา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสุรินทร์ ไชยลังกา) กรรมการและเลขานุการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน