

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนผาลาด ซอยโพ่งบ้านปง ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๒๐,๐๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๒๐,๖๑๓.๑๓.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายถาวร อินทียศ

๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา

๗.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด ซอยโพนบ้านบง 3 หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ เส้น 305.00 เมตร ทน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,220.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองปาน และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองปาน


เจ้าของโครงการ : เทศบาลเมืองปาน
 ราคากลางวันที่ : กันยายน 2566

ลำดับที่	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต						
1.1	งานปรับปรุงผิวจราจร						
1.1.1	งานตัดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	-	-	-	1.3624 ✓	-	-
1.1.2	งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น (หนา 0.00 ม.)	-	-	-	1.3624	-	-
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง						
1.2.1	งานปรับระดับด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)	84.00	157.33	13,216.06	1.3624	214.35	18,005.56
1.3	งานผิวทางและไหล่ทาง						
1.3.1	งานผิวทาง						
1.3.1 (ก)	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง PRIME COAT	-	-	-	1.3624	-	-
1.3.1 (ข)	งานผิวทาง Asphaltic concrete TACK COAT	1,220.00	15.06	18,373.20	1.3624	20.52	25,031.65
1.4	งานเครื่องหมยมจราจรและอำนวยความสะดวก						
1.4.1	สีเทอร์โมพลาสติก						
1.4.2	งานป้ายจราจร เตือน (เสาเหล็ก)	61.00	290.00	17,690.00	1.3624	395.10	24,100.86
1.4.3	งานป้ายจราจร ปังคับหยุด (เสาเหล็ก)	1.00	1,853.05	1,853.05	1.3624	2,524.59	2,524.59
		1.00	2,484.81	2,484.81	1.3624	3,385.31	3,385.31
รวมค่างานต้นทุนงานทาง				308,729.55		TOTAL	420,613.13


คิดเป็นราคากลาง (ได้เสนอสองหมื่นหกกร้อยสิบสามบาทสิบสามสตางค์)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 308,729.55
 = 1.3624

ลงชื่อ : 
 ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทรีย์ศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ : 
 กรรมการ
 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ : 
 กรรมการและเลขานุการ
 (นายเสกสรรค์ จันทร์ดา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ