

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแม่ก๊วย บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒ และบ้านเลขที่ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๗๘๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗๘๑,๕๓๗.๐๒ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ สรุปผลประมาณราคา
 - ๖.๒ แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

สรุปผลประมาณราคา

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน งานทาง

มกราคม ๒๕๖๗

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแมกเกีย บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๙๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขาสงาญคร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแมกเกีย หมู่ที่ ๙ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๕๗๒,๘๙๐.๓๕	๑.๓๖๔๒	๗๘๑,๕๓๗.๐๒	
สรุป				๗๘๑,๕๓๗.๐๒	
ราคากลาง				๗๘๑,๕๓๗.๐๒	
ขีดเส้นแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทสองสตางค์					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขาสงาญคร ที่ ๔๓๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายถาวร อันทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านแมกกี บริเวณบ้านเลขที่ ๗๒ และ ๘๓ หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านแมกกี หมู่ที่ ๙ ตำบลบางแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานชุดรีดคันทางเต็มแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	๑๑.๕๔	-	๑.๓๖๔๒	๑๕.๖๑	-
๒	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑,๒๕๐.๐๐	๓๗๗.๙๐	๔๗๐,๐๖๗.๖๖	๑.๓๖๔๒	๕๑๘.๒๖	๖๖๘,๕๕๒.๓๔
๓	งานลูกรังปรับเกลี่ยให้เสมอก	ลบ.ม.	๓๕,๑๐	๒๓๒.๓๘	๘,๑๕๖.๕๗	๑.๓๖๔๒	๓๑๗.๐๑	๑๑,๑๒๗.๒๐
๔	งานติดตั้งเสาจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๗๘.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๒,๖๒๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๓๐,๘๕๘.๒๐
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๖๔.๕๐	๔๕๗.๗๘	๒๙,๕๓๙.๗๑	๑.๓๖๔๒	๖๒๔.๗๘	๔๐,๒๙๘.๐๗
๖	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction joint	เมตร	๘๕.๐๐	๑๗๒.๐๗	๑๔,๖๒๕.๖๘	๑.๓๖๔๒	๒๓๔.๗๓	๑๙,๙๕๒.๓๕
๗	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	๓๐.๐๐	๒๖๒.๖๔	๗,๘๗๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๓๕๘.๓๐	๑๐,๒๓๗.๘๕
๘	งานดินคันทาง ชุดตัดตักชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	๒๐.๓๔	-	๑.๓๖๔๒	๒๗.๗๕	-
๙	รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	๓๔๔.๒๖	-	๑.๓๖๔๒	๔๖๙.๖๓	-

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

๗๘๑,๕๓๗.๐๒

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

๗๘๑,๕๓๗.๐๒

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= ๕๗๒,๘๙๐.๓๕

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= ๑.๓๖๔๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๓๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายจาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิวิศร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ