

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒๒๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๕,๙๐๐.๓๙ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
 - ๖.๒ สรุปลผลราคางานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง ขอย่างบ้านเลขที่ ๑๘๕/๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลปลแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านป่าต้นกุ่มเมือง หมู่ที่ ๔ ตำบลปลแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	๓๔๕.๐๐	๑๐.๙๔	๓,๗๗๔.๓๐	๑.๓๖๔๒	๑๔.๙๒	๕,๑๔๘.๙๐
๒	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๓๔๕.๐๐	๓๗๙.๐๘	๑๓๐,๗๘๑.๔๕	๑.๓๖๔๒	๕๑๗.๑๔	๑๓๑,๖๖๘.๐๕
๓	งานลูกรังปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๗.๒๕	๒๓๒.๓๘	๔,๐๐๘.๕๗	๑.๓๖๔๒	๓๑๗.๐๑	๕,๔๖๘.๔๙
๔	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๒๓.๐๐	๒๙๐.๐๐	๖,๖๗๐.๐๐	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๗,๐๖๕.๖๒
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๑๗.๒๕	๔๙๔.๒๑	๘,๕๒๕.๑๒	๑.๓๖๔๒	๖๗๔.๒๐	๑๑,๒๐๙.๙๗
๖	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction joint	เมตร	๒๔.๐๐	๑๖๕.๒๑	๓,๙๖๕.๙๘	๑.๓๖๔๒	๒๒๕.๓๘	๕,๔๐๙.๐๒
๗	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	๙.๐๐	๒๒๓.๙๐	๒,๐๑๕.๐๗	๑.๓๖๔๒	๓๐๕.๔๔	๒,๓๒๐.๕๑
๘	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง(ดิน-ขุดตัด)	ลบ.ม.	-	๒๑.๔๗	-	๑.๓๖๔๒	๒๙.๒๙	-
๙	รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๑๗.๐๐	๓๔๔.๒๖	๕,๘๕๒.๓๕	๑.๓๖๔๒	๔๖๙.๖๓	๗,๙๘๓.๗๘

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

๒๒๕,๙๐๐.๓๙

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

๒๒๕,๙๐๐.๓๙

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

๑๖๕,๕๙๑.๘๔

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

๑.๓๖๔๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๐๒๖/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

