

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณหลังวัดจอมเมือง หมู่ที่ ๗ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๙๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๐.๑๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๐๒,๓๔๕.๕๕ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑ แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ชุมชนบ้านจอมเมือง บริเวณหลังวัดจอมเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางเมื่อ มกราคม 2567


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคากลาง (บาท)	
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
ก	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
2	งานผิวทาง	ตร.ม.	39.90	187.99	7,500.80	1.3642	256.46	10,232.59
3	2.1 ทราดยาบอัดแมนรอนใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	17.95	478.33	8,586.02	1.3642	652.54	11,713.05
	2.2 - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc.	ตร.ม.	59.84	437.21	26,162.65	1.3642	596.44	35,691.09
	2.3 ค่าตัดรอยต่อและหยอดยางคอนกรีต	เมตร	120.00	23.39	2,806.80	1.3642	31.91	3,829.04
4	งานระบบระบายน้ำ							
	3.1 ท่อ คลส.มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	56.00	1,146.85	64,223.60	1.3642	1,564.53	87,613.84
	งานบ่อพัก คลส.							
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	4.00	6,727.04	26,908.16	1.3642	9,177.03	36,708.11
	4.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	22.50	539.44	12,137.40	1.3642	735.90	16,557.84
	รวมค่างานทาง				148,325.43			202,345.55
	(ตัวอักษร)						TOTAL	202,345.55

= 148,325.43
= 1.3642

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง