

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๕,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๑๒๖,๖๒๔.๖๖ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง
  - ๖.๒ สรุปลผลราคากลางงานก่อสร้างทาง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๗.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
  - ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง

สำนักงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ธันวาคม ๒๕๖๖

ประเภทงาน งานทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๙๒,๘๓๒.๙๑	๑.๓๖๔๒	๑๒๖,๖๔๒.๖๖	
สรุป				๑๒๖,๖๔๒.๖๖	
ราคากลาง				๑๒๖,๖๔๒.๖๖	
หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบสองบาทหกสิบหกสตางค์ ✓					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๐๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอยบ้านเลขที่ ๗๑๗/๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
๑	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วตบ(ลูกรัง)	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๑๑.๔๔	๒,๐๕๙.๒๐	๑.๓๖๔๒	๑๕.๖๑	๒,๘๐๙.๑๖
๒	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๓๗๘.๙๑	๖๘,๒๐๒.๙๐	๑.๓๖๔๒	๕๑๖.๙๐	๙๓,๐๔๒.๔๐
๓	งานลูกรังปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	๑๐.๑๒๕	๒๓๒.๓๘	๒,๓๕๒.๘๖	๑.๓๖๔๒	๓๑๗.๐๑	๓,๒๐๙.๗๗
๔	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๑๐.๑๒๕	๒๙๐.๐๐	๒,๙๓๖.๒๕	๑.๓๖๔๒	๓๙๕.๖๒	๔,๐๐๕.๖๓
๕	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	๙.๐๐	๔๙๔.๒๑	๔,๔๔๗.๘๙	๑.๓๖๔๒	๖๗๔.๒๐	๖,๐๖๗.๘๑
๖	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง Contraction joint	เมตร	๑๖.๐๐	๑๖๕.๒๑	๒,๖๔๓.๓๖	๑.๓๖๔๒	๒๒๕.๓๘	๓,๖๐๖.๐๒
๗	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	๔.๐๐	๒๒๓.๙๐	๘๙๕.๕๙	๑.๓๖๔๒	๓๐๕.๔๔	๑,๒๒๑.๗๖
๘	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง(ดิน-ขุดตัด)	ลบ.ม.	-	๒๑.๔๗	-	๑.๓๖๔๒	๒๙.๒๙	-
๙	รองพื้นทางลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	๒๗.๐๐	๓๔๔.๒๖	๙,๒๙๔.๙๑	๑.๓๖๔๒	๕๖๙.๖๓	๑๒,๖๘๐.๑๒

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

๑๒๖,๖๔๒.๖๖

คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง

๑๒๖,๖๔๒.๖๖

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

๙๒,๘๓๒.๙๑

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น

=

-

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

๑.๓๖๔๒

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๔๐๙๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

( นายถาวร อินทียศ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

( นายนิพนธ์ ปัญญา )

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )

วิศวกรโยธาชำนาญการ