

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอยเสมียนเซรามิก หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๙๖,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ ๑๖๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
๕. วันที่กำหนดราคากลาง	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เป็นเงิน	๔๘๔,๓๗๑.๑๔ (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๖.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา	กรรมการ
๗.๓ นายศุภากร คันธรักษา	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านพ่อน บริเวณซอยเสมียนเซรามิก หมู่ที่ 2 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการวางท่อระบายน้ำ

คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวมประมาณ 160.00 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวถนนลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	26.00	-	1.3642	35.47	-
2	งานรื้อผิวถนนคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	176.00	123.00	21,648.00	1.3642	167.80	29,532.20
3	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น และยึดข้าง 180 ksc.	ม.	143.00	178.00	25,454.00	1.3642	242.83	34,724.35
4	งานท่อกลม คสล.มอก.ชั้น 3 \varnothing 0.40 ม.	ม.	148.00	638.00	94,424.00	1.3642	870.36	128,813.22
5	งานปูนทรายยาแนวท่อ ขนาดท่อ \varnothing 0.40 ม.	ม.	148.00	108.00	15,984.00	1.3642	147.33	21,805.37
6	งานบ่อพัก คสล. ขนาดท่อ \varnothing 0.40 ม. 280 ksc.	บ่อ	12.00	10,339.83	124,077.97	1.3642	14,105.60	169,267.17
7	งานท่อน้ำทิ้ง PVC. \varnothing 6" ชั้น 8.5	ม.	23.00	380.75	8,757.25	1.3642	519.42	11,946.64
8	งานทรายทับหลังท่อระบายน้ำ	ลบ.ม.	46.47	155.00	7,202.85	1.3642	211.45	9,826.13
9	งาน คสล.ทับหลังท่อหนา 15 ซม. 280 ksc.	ตร.ม.	157.00	366.31	57,510.67	1.3642	499.72	78,456.06

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น

484,371.14

คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง

484,371.14

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

355,058.74

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น


=


-


ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
(นายศุภภากร คันธรักษา)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง