

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ภายในชุมชนบ้านป่าขาม บริเวณซอยบ้านเลขที่ 1134/2 หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 85.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 299.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวมประมาณ 95.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร มกราคม 2567


ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					-			
	1.1 งานขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	13.00	72.94	948.22	1.3642	99.50	1,293.56	
	1.2 งานขุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม.	30.00	21.47	644.10	1.3642	29.29	878.68	
2	งานผิวทาง					-			
	2.1 ทราฮยาบอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	13.95	541.86	7,558.95	1.3642	739.21	10,311.92	
	2.2 ผิวทาง - คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 280 ksc. (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	279.00	444.84	124,110.36	1.3642	606.85	169,311.35	
	2.3 EXPANSION JOINT	เมตร	7.00	270.44	1,893.09	1.3642	368.94	2,582.55	
	2.4 CONTRACTION JOINT	เมตร	13.70	175.38	2,402.75	1.3642	239.26	3,277.83	
	2.5 LONGITUDINAL JOINT	เมตร	-	-	-	-	-	-	
3	งานตีเส้นจราจร					-			
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	37.80	290.00	10,962.00	1.3642	395.62	14,954.36	
4	งานระบบระบายน้ำ					-			
	4.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	89.00	949.10	84,469.90	1.3642	1,294.76	115,233.84	
	4.2 ทินฝุ่นถมหลังท่อ	ลบ.ม.	156.64	345.34	54,094.06	1.3642	471.11	73,795.12	
5	งานบ่อพัก คสล.					-			
	5.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	7.00	9,185.00	64,295.00	1.3642	12,530.18	87,711.24	
	5.2 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	เมตร	13.00	549.27	7,140.45	1.3642	749.31	9,741.00	
	รวมค่างานทาง				358,518.88			489,091.46	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าสิบลบาทสี่สิบหกสตางค์)			TOTAL	489,091.46	


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง


= 358,518.88

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ