

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	
โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ✓	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	กองช่าง, เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๔๔๘,๐๐๐.๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	
โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๕.๑๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๓๑.๑๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๕.๑๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
๕. วันที่กำหนดราคากลาง	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ✓
เป็นเงิน	๖๒๘,๔๒๕.๑๘ (หกแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง	
- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา	กรรมการ
๗.๓ นายบูรินทร์ ไชยลังกา	กรรมการและเลขานุการ ✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ บริเวณซอยร่มโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 331.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,655.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลางวันที่ ตุลาคม 2567


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
1	งานปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต								
1.1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง					1.3642			
1.2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง								
1.3	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	1.3.1 งานผิวทาง								
	1.3.1 (ก) PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
	TACK COAT	ตร.ม.	1,655.00	16.41	27,158.55	1.3642	22.39	37,049.69	
	1.3.1 (ข) งานผิวทาง Asphaltic concrete								
	ปูบน Prime Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-	
	ปูบน Tack Coat ความหนา 4.00 ซม.	ตร.ม.	1,655.00	248.96	412,036.18	1.3642	339.64	562,099.75	
1.4	งานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความปลอดภัย								
	1.4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	74.00	290.00	21,460.00	1.3642	395.62	29,275.73	
	1.4.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	-	-	-	1.3642	-	-	
	1.4.3 งานยกฝาป้อพัก	ป้อ	-	-	-	1.3642	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				460,654.73			628,425.18	
	คิดเป็นราคากลาง	(ทกแสนสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทสิบแปดสตางค์)						TOTAL	628,425.18

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 460,654.73

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง = 1.3642

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายदार อินทยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายปรีรินทร์ ไชยลังกา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน